

**TARYFA**  
**OBOWIAZUJĄCA**  
**01.04.2005 – 31.03.2006**

## I. Sprzedaż (zakup) wody (w m<sup>3</sup>).

Całkowita sprzedaż i zakup wody roku poprzedniego tj 2004 przedstawione zostały w tabeli nr 1. Miesięcznie sprzedaż zakup wody kształtowała się w sposób następujący:

**TABELA 1 SPRZEDAŻ ZAKUP WODY 2004 R**

<b>ZAKUP I SPRZEDAŻ WODY / W METRACH / 2004 R.</b>								
MIESIĄC	SPRZEDAŻ PLANOWANA	SPRZEDAŻ FAKTYCZNA	ZAKUP WODY PLANOWANY	ZAKUP WODY WG FAKTUR				
					SPRZEDAŻ KWARTALNA [M3]	STRATA MIESIĘCZNA [%]	ZAKUP KWARTALNY [M3]	STRATA KWARTALNA [%]
STYCZEŃ	38 676	36 866	44 754	44 754		17,63%		
LUTY	35 875	36 055	44 405	44 405		18,80%		
MARZEC	43 176	45 331	53 970	51 709	118 252	12,33%	140 868	16,05%
KWIECIEŃ	46 632	39 407	58 290	56 882		30,72%		
MAJ	50 062	46 281	62 578	53 688		13,80%		
CZERWIEC	53 505	42 978	66 881	80 303	128 666	46,48%	190 873	32,59%
LIPIEC	53 505	24 348	66 881	67 013		63,67%		
SIERPIEŃ	53 505	33 708	66 881	88 516		61,92%		
WRZESIEŃ	50 898	86 283	63 623	60 666	144 339	-42,23%	216 195	33,24%
PAŹDZIERNIK	49 074	48 665	61 343	58 627		16,99%		
LISTOPAD	44 931	39 300	56 164	55 177		28,77%		
GRUDZIEŃ	44 931	49 028	56 164	47 375	136 993	-3,49%	161 179	15,01%
<b>RAZEM</b>	<b>564 770</b>	<b>528 250</b>	<b>701 934</b>	<b>709 115</b>		<b>25,51%</b>		<b>24,22%</b>

Ponadto podpisano 142 umowy przyłączeniowe

Na podstawie danych z poprzedniego roku oraz zakładając włączenie się kolejnych odbiorców planujemy zwiększyć zarówno sprzedaż wody jak i zmniejszyć straty na przesyle.

Przyjęto przyłączenie do sieci wodociągowej ok. 100 odbiorców w 2005 roku.

Planowana sprzedaż i zakup wody w roku 2005 kształtować się będą następująco

**TABELA 2 PLANOWANA SPRZEDAŻ I ZAKUP WODY 2005 R**

<b>PLANOWANY ZAKUP I SPRZEDAŻ WODY / W METRACH / 2005 R</b>			
<b>MIESIĄC</b>	<b>SPRZEDAŻ PLANOWANA</b>	<b>ZAKUP WODY PLANOWANY</b>	<b>STRATA/ZYSK</b>
STYCZEŃ	40 000	46 000	15%
LUTY	40 000	46 000	15%
MARZEC	45 000	51 750	15%
KWIECIEŃ	50 000	62 500	25%
MAJ	55 000	68 750	25%
CZERWIEC	55 000	68 750	25%
LIPIEC	65 000	81 250	25%
SIERPIEŃ	65 000	81 250	25%
WRZESIEŃ	55 000	68 750	25%
PAŹDZIERNIK	50 000	57 500	15%
LISTOPAD	45 000	51 750	15%
GRUDZIEŃ	45 000	51 750	15%
<b>RAZEM</b>	<b>610 000</b>	<b>736 000</b>	<b>21%</b>

## **II. Przerób ścieków (w m<sup>3</sup>).**

W wyniku poczynionych przez spółkę inwestycji wzrośnie ilość odprowadzanych ścieków. W roku 2004 do sieci kanalizacyjnej przyłączono ok. 380 odbiorców z czego umowy przyłączeniowe podpisało 332 odbiorców.

Sprzedaż usług związanych z odprowadzaniem ścieków kształtowała się na poziomie przedstawionym w tabeli nr 3

**TABELA 3 PRZERÓB ŚCIEKÓW 2004 R**

<b>PRZERÓB ŚCIEKÓW W METRACH SZEŚCIENNYCH - 2004R</b>	
STYCZEŃ	7 913
LUTY	7 425
MARZEC	9 492
KWIECIEŃ	10 762
MAJ	7 604
CZERWIEC	9 063
LIPIEC	8 036
SIERPIEŃ	10 504
WRZESIEŃ	13 045
PAŹDZIERNIK	9 075
LISTOPAD	17 557
GRUDZIEŃ	9 740
<b>RAZEM [M3]</b>	<b>120 216</b>

Ponieważ większe inwestycje kanalizacyjne zostały zakończone w połowie oraz pod koniec zeszłego roku, do planowania zrzutu ścieków przyjęto drugie półrocze 2004 r. Tabela nr 4 przedstawia planowany przerób ścieków w 2005 r.

**TABELA 4 PLANOWANY PRZERÓB ŚCIEKÓW 2005 R**

<b>PLANOWANY PRZERÓB ŚCIEKÓW W METRACH SZEŚCIENNYCH - 2005R</b>	
STYCZEŃ	13 000
LUTY	13 000
MARZEC	13 000
KWIECIEŃ	13 500
MAJ	13 500
CZERWIEC	13 500
LIPIEC	13 500
SIERPIEŃ	13 500
WRZESIEŃ	13 500
PAŹDZIERNIK	13 500
LISTOPAD	13 500
GRUDZIEŃ	13 500
<b>RAZEM [M3]</b>	<b>160 500</b>

## **II. Nakłady inwestycyjne.**

Planowane nakłady inwestycyjne związane są z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Szczegółowe zestawienie inwestycji zawiera załącznik Tabelaryczny



Tabela 17. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych

**2004 r. WODOCIĄGI - MODERNIZACJA - WYKONANIE**

L.P.	SOŁECTWO	LOKALIZACJA	OPIS	DŁUGOŚĆ [m]
1	Lubicz Górny	ul. Zdrojowa	Wymiana rur na PVC 90 i spięcie z wodociągiem DN 110	160,00
2	Lubicz Górny	ul. Polna	Wymiana rur na PVC 90 i spięcie z wodociągiem PVC 90 w ul. Parkowej	400,00
3	Lubicz Dolny	ul. Dworcowa	Przebudowa PVC 110 na PVC 160 od Toruńskiej do skrzyżowania z Tulipanową	420,00
4	Lubicz	Lubicz	Modernizacja pompowni wody	szt
<b>SUMA</b>				<b>980,00</b>

**2004 r. WODOCIĄGI - ROZBUDOWA - WYKONANIE**

L.P.	SOŁECTWO	LOKALIZACJA	OPIS	DŁUGOŚĆ [m]
1	Lubicz Górny	ul. Piaskowa do ul. Komunalnej	Połączenie Wodociągu	500,00
2	Grębocin	ul. Osiedlowa	połączenie z Wiosenną	200,00
3	Rogówko		Przedłużenie wodociągu	150,00
4	Młyniec Pierwszy		dz. Nr 272 PVC 90	250,00
5	Krobia	ul. Orszta ( wykonano w ramach eksploatacji)	Połączenie wodociągu DN 110 z DN 160 w kierunku Nowej Wsi	150

6	Wilczy Młyn			
7	Grębocin	ul. Kowalewska	modernizacja	
8	Lubicz Dolny	ul. Wilczy Młyn, ul. Małgorzatowo	Spięcie Wilczy Młyn z Małgorzatowem	1 500,00
9	Złotoria	ul. Różana, Złotoria	Przedłużenie wodociągu pvc 110	45,00
10	Krobia	ul. Długa pvc 90	przedłużenie wodociągu	72,00
11	Złotoria	ul. Konwaliowa, Liliowa, Storczykowa	przedłużenie wodociągu	517,00
12	Złotoria	ul. Akacyjowa PVC 110	przedłużenie wodociągu	45,00
13	Złotoria	ul. Kazimierza Wielkiego	przedłużenie wodociągu	42,00
14	Złotoria	ul. Kazimierza Wielkiego PVC 110	przedłużenie wodociągu	48,00
15	Lubicz Dolny	rejon ul. Cichej	sieć PCV 90 /	630,00
			przyłącza Dn 40	21 szt
16	Złotoria	ul. Leśna	przedłużenie wodociągu PVC 110 i 90	610,00
	<b>SUMA</b>			<b>4 759,00</b>

2004 r. KANALIZACJA - MODERNIZACJA i ROZBUDOWA - WYKONANIE				
L.P.	SOŁECTWO	LOKALIZACJA	OPIS	DŁUGOŚĆ [m]
1	Lubicz Dolny	ul. Małgorzatowo	budowa studni rewizyjnej z kratą przed pompownią	
2	Lubicz Dolny	ul. Małgorzatowo	wymiana pomp w przepompowni	
3	Lubicz Górny	ul. Piaskowa do ul Komunalnej	Kolektor kanalizacyjny podłączenie Spółdzielni Mieszkaniowej	500,00
4	Lubicz		kanalizacja TBS	
5	Lubicz Dolny	Dworcowa	modernizacja przepompowni	szt
6	Lubicz Złotoria N.Wieś	Lubicz Złotoria N.Wieś	przyłącza do sieci kanalizacji	3 430,00



<b>SUMA</b>			
-------------	--	--	--

2004 r. PROJEKTY - WYKONANIE			
		UWAGI	
1	Projekt Krobia- Kanalizacja		
2	Projekt Krobia- Wodociągi		
3	Projekt Lubicz Dolny		
4	Projekt Wilczy Młyn	Spięcie Wilczy Młyn z Małgorzatowo	
5	Projekt TBS		
6	Projekt kanalizacji osiedli w rej. Ul.Dworcowej		
7	Koncepcja rozbudowy sieci wodociągowej	poprawa niezawodności dostarczania wody na terenie Gminy	
8	Projekt modernizacji pompowni wody w Jedwabnie		
9	projekt sieci wodociągowej w Złotorii	ul Konwaliowa . Liliowa , Storczykowa	
<b>SUMA</b>			

<b>RAZEM</b>
--------------

	inwestycje planowane
	inwestycje nie planowane

Tabela 18. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych

2005 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - MODERNIZACJA				
L.P.	SOŁECTWO	LOKALIZACJA	OPIS	DŁUGOŚĆ [m]
1	Lubicz Górny	ul. Zdrojowa	Wymiana rur na PVC 90 i spięcie z wodociągiem DN 110	160,00
4	Lubicz	Lubicz	Modernizacja pompowni wody	szt
<b>SUMA</b>				<b>160,00</b>

2005 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - ROZBUDOWA				
L.P.	SOŁECTWO	LOKALIZACJA	OPIS	DŁUGOŚĆ [m]
1	Rogówko		Przedłużenie wodociągu	150,00
2	Młyniec Drugi		dz. Nr 272 PVC 90	250,00
3	Wilczy Młyn		Spięcie z Małgorzatowem	
4	Lampusz			
	Złotoria			
<b>SUMA</b>				<b>400,00</b>

2005 r. PLANOWANA KANALIZACJA - MODERNIZACJA i ROZBUDOWA				
L.P.	SOŁECTWO	LOKALIZACJA	OPIS	DŁUGOŚĆ [m]
1	Lubicz Dolny	ul. Małgorzatowo	zakończenie kanalizacji w ulicy	200,00
2	Lubicz Górny	oczyszczalnia	Modernizacja i rozbudowa	szt
3	Lubicz		kanalizacja TBS	1 200,00
<b>SUMA</b>				

**2005 r. PROJEKTY**

		<b>UWAGI</b>
1	Projekt Krobia- Kanalizacja	rejon Rzemieślnicza, Dolina Drwęcy, Orszta, Długa, Osiedlowa
2	Projekt Krobia- Wodociągi	j.w.
3	Projekt Lubicz Dolny	Rejon ulic Kasztanowa, Leśna, Lipowa, Brzozowa, Kolejowa
4	Projekt Wilczy Młyn	Spięcie Wilczy Młyn z Małgorzatowo
5	Projekt kanalizacji osiedli w rej. Ul.Dworcowej	rejon ulicy Dworcowej, Spokojna, Ceramiczna, Cicha, Ogrodowa
6	Lubicz Górny	projekt modernizacji oczyszczalni
8	Lubicz Górny	Projekt kanalizacji ul. Zdrojowa, Bocza, Widokowa
<b>SUMA</b>		