

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 106, art. 108 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) zwanej dalej w skrócie uouioś oraz § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 t.j.) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG.0052.19.2014 z dnia 20.02.2024 r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Inwestora Gminę Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Sebastiana Kawę Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o. z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią na terenie miejscowości Złotoria w Gminie Lubicz”** oraz po wydaniu opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 19.11.2024 r. znak GD.ZZŚ.5.4901.306.2024.WL (nr rej. 18331, data wpływu 20.11.2024 r.), opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak N.NZ.40.2.11.2024 z dnia 14.11.2024r. (nr rej. 18241, data wpływu 19.11.2024) oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4220.756.2024.DK.5 z dnia 06.02.2025 r. (nr rej. 2764, data pływku 06.02.2025 r.)

Wójt Gminy Lubicz

I. orzeka o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią na terenie miejscowości Złotoria w Gminie Lubicz”,

II. nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności,

III. nakłada na Inwestora obowiązek przestrzegania niżej wyszczególnionych wskazań:

- 1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 - 22:00.
- 2) Celem zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
- 3) Zaplecze budowy, w tym miejsca postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię:

- a) poza terenami chronionymi akustycznie,
 - b) poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią,
 - c) w odległości co najmniej 100 m od cieków i zbiorników wodnych oraz obszarów podmokłych,
 - d) poza zasięgiem rzutu koron drzew,
 - e) poza użytkami leśnymi.
- 4) Na etapie realizacji inwestycji kontrolować teren planowanych prac, w tym wykopy, pod kątem obecności chronionych gatunków zwierząt każdorazowo przed rozpoczęciem prac, a zwierzęta objęte ochroną znajdujące się na terenie zamierzenia przemieszczać do odpowiednich dla nich siedlisk zlokalizowanych poza obszarem oddziaływania inwestycji.
 - 5) Wykopy wykonywać krótkimi odcinkami, tj. nieprzekraczającymi długości 50 m, zasypywanymi niezwłocznie po wykonaniu prac.
 - 6) Stosować włązy uniemożliwiające wpadanie małych zwierząt do studni kanalizacyjnych.
 - 7) Nie usuwać drzew i krzewów w ramach realizacji przedsięwzięcia.
 - 8) Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:
 - a) odeskowanie pni drzew,
 - b) wyгородzenie obszaru występowania krzewów,
 - c) zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony bryły korzeniowej przed przesuszeniem,
 - d) prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.
- IV. Ustala wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26, 27 i 29 uouioś:
- 1) Pokrywę sieciowej przepompowni ścieków wyposażać w kominki z filtrami antyodorowymi.

UZASADNIENIE

W dniu 23.10.2024 r., Inwestor, Gmina Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Sebastiana Kawę Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o., z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem nr rej. 16837 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią na terenie miejscowości Złotoria w Gminie Lubicz**”. Planowana inwestycja obejmuje ulice: Bursztynowa, Geodezyjna, Jana I Olbrachta, Leśna, Malownicza, Miłosna, Piastów, Serdeczna, Sokola, Spacerowa, Starej Baśni. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 74 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) dalej ustawa uouioś, sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROŚ.6220.28.2024.PD, z dnia 05.11.2024 r. powiadomił o jego wszczęciu, a także zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3

października wystąpił pismem sygn. akt ROŚ.6220.18.2024.PD z dnia 05.11.2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu a także przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 12.11.2024 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem WOO.4220.756.2024.DK wezwał Wójta Gminy Lubicz do uzupełnienia wniosku o opinię. Dnia 14.11.2024 Wójt Gminy Lubicz pismem ROŚ.6220.28.2024.PD uzupełnił wniosek. Dnia 20.11.2024 Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię znak GD.ZZŚ.5.4901.360.2024.WL, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią N.NZ.40.2.8.11.2024 z dnia 14.11.2024 r. (nr rej. 18241, data wpływu 19.11.2024 r.) również potwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem WOO.4220.756.2024.DK.2 z dnia 21.11.2024 (nr rej. 18441) wezwał pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień zawartych w karcie informacyjnej. W dniu 02.01.2025 Wójt Gminy Lubicz pismem ROŚ.6220.28.2024 wniósł do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedłużenie terminu na uzupełnienie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Termin ten został przedłużony zgodnie z pismem WOO.4220.756.2024.DK.3 z dnia 02.01.2025 r. Pełnomocnik w dniu 10.01.2025 złożył do Urzędu Gminy Lubicz uzupełnienie karty informacyjnej (nr rej. 505). Dnia 15.01.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem WOO.4220.756.2024.DK.5 (nr rej. 937) ponownie wezwał do przekazania wyjaśnień zawartych w kip. Karta informacyjna została uzupełniona (nr rej. 1634) przez pełnomocnika zgodnie z wezwaniem w dniu 24.01.2025r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4220.756.2024.DK.5 z dnia 06.02.2025 r. (nr rej. 2764) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art.10 KPA organ prowadzący postępowanie przed wydaniem decyzji wydał zawiadomienie oraz obwieszczenie ROŚ.6220.28.2024.PD z dnia 10.02.2025 r. informujące strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz możliwości składania uwag, wniosków i zastrzeżeń. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek stron postępowania.

W dniu 20.02.2025 r. do Wójta Gminy Lubicz wpłynął wniosek (nr rej. 3587) Inwestora o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny, jak i wyjątkowo ważny interes strony

Zgodnie z art. 108 § 1 KPA, decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub ważny interes strony. Wójt Gminy Lubicz mając na uwadze dobro mieszkańców chce zapewnić im dostęp do jak najlepszej infrastruktury a niewątpliwie realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiąże się z podniesieniem komfortu życia mieszkańców w miejscowości Złotoria. Ponadto zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności nabór: B3.1.1. a standardowa procedura uzyskiwania wykonalności decyzji środowiskowej rodzi ryzyko, iż Inwestor, nie będzie w stanie dochować terminów harmonogramu, co może wiązać się z utratą dofinansowania, dlatego wykazano również wyjątkowo ważny interes strony, umożliwiając Inwestorowi posługiwanie się niniejszą decyzją w celu

wszczęcia kolejnych niezbędnych procedur. Organ dokonując analizy powyższych przesłanek, uznał iż zachodzi konieczność nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku Kip stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków”, ponieważ długość budowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wyniesie około 4,348 km.

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ stanowi ono inwestycję strategiczną w rozumieniu art. 59a ust. 4 pkt 4 uouioś (publiczne urządzenia służące do przesyłania i odprowadzania ścieków), która w myśl art. 80 ust. 2a uouioś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouioś, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę m.in.:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z tworzyw sztucznych (PVC-U) o średnicy 200 mm i długości około 2,99 km,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur z tworzyw sztucznych (PE-RC) o średnicy 90 mm i długości około 0,686 km,
- przyłączy grawitacyjnych z rur z tworzyw sztucznych (PVC-U) o średnicy 160 mm i długości około 0,672 km,
- jednej sieciowej przepompowni ścieków.

Powyższe układy będą realizowane głównie w pasach drogowych dróg publicznych i w drogach wewnętrznych oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a także w niewielkiej części w granicach użytków rolnych. Planowana sieć kanalizacyjna umożliwi odprowadzanie ścieków komunalnych z obszaru wskazanego w dokumentacji, w ilości około 66,42 m³/dobę do oczyszczalni ścieków w Toruniu. Jak wynika z uzupełnienia Kip, oczyszczalnia posiada wystarczającą przepustowość, by odebrać i skutecznie oczyścić te ścieki.

Inwestycja przebiegać będzie w obrębie ewidencyjnym 0019 Złotoria, gmina Lubicz, powiat toruński. Bezpośrednie otoczenie stanowią tereny rolne i leśne, wraz z liczną zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz drogi publiczne i wewnętrzne.

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody (dowożonej beczkowozem), rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE), piasku, studni betonowych, rur osłonowych, a także paliw i energii elektrycznej.

W ramach prac projektowych, Inwestor nie rozważał innych wariantów przedsięwzięcia. Wariant przyjęty do realizacji polega na tymczasowym zajęciu niewielkiej powierzchni terenu, w celu wykonania wykopów oraz ułożenia rurociągów, a także wykonania części z nich metodami bezwykopowymi (np. przewiertem sterowanym).

Odstąpienie od realizacji zamierzenia skutkowałoby pozostawieniem bez zmian obecnej gospodarki ściekowej, opartej o bezodpływowe zbiorniki o wątpliwej szczelności. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostały uznane za optymalne pod względem środowiskowym, ekonomicznym i wytrzymałościowym.

Przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Projektowane zadanie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację, używane do budowy materiały i technologię robót.

Jak wynika z uzupełnienia Kip, teren realizacji i obszar oddziaływania omawianego przedsięwzięcia pokrywa się częściowo z terenem realizacji oraz obszarem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie ul. Piastów i ul. Leśnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką do skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Grafitową oraz budowie skrzyżowania ul. Piastów z drogą wojewódzką nr 654. Zgodnie z uzupełnieniem Kip, Inwestorem obu przedsięwzięć jest Gmina Lubicz i w pierwszej kolejności zbudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej. Przebudowa powyższych ulic zostanie wykonana dopiero po zakończeniu prac dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej, w związku z czym nie nastąpi kumulacja oddziaływań obu przedsięwzięć podczas ich realizacji bądź użytkowania.

Zadanie jest powiązane funkcjonalnie z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. W najbliższym czasie nie są planowane do przebudowy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, z którymi połączy się odcinek objęty projektem. Nie powinno więc zachodzić zjawisko kumulowania się oddziaływań istniejącej sieci kanalizacyjnej z odcinkami projektowanymi.

Nieznaczne skumulowane oddziaływanie może wystąpić w czasie prowadzenia robót, tj. emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdów poruszających się po drogach, w pasach których układana będzie sieć kanalizacji.

Na etapie realizacji, prace budowlane spowodują okresowe uciążliwości, takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń, których źródłem będzie praca sprzętu budowlanego (m.in.: koparki, spycharki, ładowarki, środki transportu), prace ziemne, dowóz materiałów i wywóz odpadów. Dla zminimalizowania ww. uciążliwości, prace z wykorzystaniem maszyn i sprzętu budowlanego emitującego hałas o dużym natężeniu będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu realizacji zadania. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji, lokalizacja źródeł dźwięku oraz zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie. Uciążliwości związane z etapem budowy zostaną ograniczone przestrzennie i będą przesunąć się w miarę postępu prac. Jednocześnie może pracować niewielka liczba maszyn budowlanych.

W fazie użytkowania, przedsięwzięcie nie będzie powodować żadnych uciążliwości oraz nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza lub środowiska gruntowo- wodnego. W zaprojektowanej sieciowej przepompowni ścieków, zlokalizowanej w odległości co najmniej 25 m od zabudowy mieszkaniowej, wykorzystane zostaną kominki z filtrami antyodorowymi, co znacznie ograniczy emisję substancji złośliwych.

Prace budowlane wykonane zostaną ze szczególną ostrożnością, z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla najbliższego sąsiedztwa i środowiska.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, pochodzących ze spalin poruszających się pojazdów i maszyn podczas budowy. Zatem uznano ten fakt za nieznaczący. Natomiast podczas eksploatacji, ze względu na umieszczenie rurociągów pod ziemią

oraz w efekcie realizacji założonych rozwiązań, przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływania na klimat, nie przyczyni się także do powstania nowych źródeł emisji szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi. Dodatkowo podkreślić należy, iż omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk.

W związku z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych nie przewiduje się wytwarzania znacznych ilości odpadów. Realizacja inwestycji wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Ponadto, w wyniku prowadzenia przewiertów sterowanych powstanie odpad o kodzie 01 05 04 - płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej. Zapisy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), zakazują, poza wyjątkami dopuszczonymi przez ustawodawcę, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Wykorzystanie płuczek wiertniczych i innych odpadów wiertniczych (z grupy 01 05) stanowi odzysk odpadu zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt 14 tej ustawy, a w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796 t.j.), brak jest dopuszczenia jakiegokolwiek formy odzysku tych odpadów poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi, wobec powyższego odpady należy przekazać do dalszego ich zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie.

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności rozbiórki obiektów kubaturowych lub nawierzchni utwardzonych dróg. Wykopy będą realizowane w drogach gruntowych, w związku z czym nawierzchnia tych dróg zostanie przywrócona do stanu obecnego poprzez ponowne wykorzystanie mas ziemnych z wykopów. Przejścia pod drogami utwardzonymi zostaną wykonane metodami bezwykopowymi, w związku z czym nie będzie powstawać destrukta asfaltowy (odpady z grupy 17 03).

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na terenie projektowanego zadania nie występują: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Omawiane zamierzenie znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 141 „Zbiornik rzeki dolna Wisła” oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności. Planowana sieć kanalizacji sanitarnej na dwóch odcinkach o długości około 70 i 150 m zostanie wykonana w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Jak wynika z uzupełnienia Kip,

Inwestor uwzględnił powyższe podczas projektowania przedsięwzięcia. Ze względu na wykonanie większości planowanych obiektów pod powierzchnią ziemi, przedsięwzięcie nie będzie wywierać negatywnego wpływu na skutki ewentualnej powodzi dla terenów okolicznych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300 t.j.).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitych części wód podziemnych oznaczonych europejskimi kodami:

- PLGW200039, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego wód podziemnych,
- PLGW200046, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze zlewni jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych europejskimi kodami:

- PLRW20001128999 - „Drwęca od Struga Rychnowska do ujścia”, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Drwęca w obrębie JCWP (dla jesiotra); zapewnienia drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienia drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Drwęca w obrębie JCWP (dla troci wędrownej oraz węgorza europejskiego) i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych (poniżej stanu dobrego dla złagodzonych wskaźników),
- PLRW20001229199 - „Wisła od Zgłowiączki do Brdy”, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (potencjał ekologiczny: słaby; stan chemiczny: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia umiarkowanego potencjału ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisła w obrębie JCWP (dla jesiotra); zapewnienia drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienia drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisła w obrębie JCWP (dla troci wędrownej oraz węgorza europejskiego) i utrzymania dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych,
- PLRW2000102798 - „Struga Młyńska”, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód

powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Podczas budowy, głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy. Biorąc pod uwagę niewielką skalę oraz liniowy charakter inwestycji i krótki czas realizacji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Materiały pyłące będą transportowane samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w oponę lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie materiału.

Użyte do budowy sieci materiały i technologie cechować się będą właściwościami, które zapewnią pełną szczelność sieci. Rurociągi wykonane zostaną z tworzyw sztucznych, odpornych na działanie ścieków oraz zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego (poprzez zastosowanie m.in. szczelnych łączów rur oraz szczelnych przejść), a także w sposób uniemożliwiający eksfiltrację wód gruntowych do sieci.

Wykopy będą realizowane do głębokości 5,5 m p.p.t. i mogą wymagać tymczasowego odwadniania, ponieważ przewiduje się, że wody gruntowe wystąpią na głębokości około 3 m p.p.t. Zakłada się wykorzystanie w tym celu igłofiltrów, a woda będzie odprowadzana do pobliskich rowów melioracyjnych. Skutki odwadniania wykopów będą odwracalne, tymczasowe i ograniczone powierzchniowo do obszaru prac.

Tym samym nie zostaną trwale naruszone istniejące warunki hydrogeologiczne, w tym warstwy wodonośne.

Projekt nie wymaga wykonania przejścia rurociągów pod rzekami, a zgodnie z uzupełnieniem Kip, przejścia pod ciekami zostaną wykonane metodami bezwykopowymi.

Biorąc pod uwagę powyższe, zakres prowadzonych robót nie spowoduje zakłócenia lub zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych.

Próba szczelności układów zostanie przeprowadzona z użyciem wody dowożonej beczkowitzem, a następnie wywożonej do oczyszczalni ścieków.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego.

Dzięki projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej możliwa będzie likwidacja szczelnych zbiorników bezodpływowych w związku z czym ścieki ujmowane będą wyłącznie w szczelnych układach i przesyłane do oczyszczalni o adekwatnej zdolności oczyszczania ścieków.

Zamierzenie nie wiąże się z generowaniem ścieków przemysłowych.

Tymczasowe zaplecze budowy, w tym miejsca postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznie oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, w odległości co najmniej 100 m od cieków i zbiorników wodnych oraz obszarów podmokłych, a także poza zasięgiem

rzutu koron drzew i poza użytkami leśnymi. Powyższe uwarunkowania dotyczące lokalizacji i organizacji zaplecza mają na celu zmniejszenie ewentualnych uciążliwości akustycznych na poziomie najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a także uszkodzenia zadrzewień, w tym drzewostanu leśnego.

Na etapie realizacji inwestycji zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia (a przede wszystkim fakt, że zamierzenie będzie polegać na uregulowaniu gospodarki ściekowej) stwierdza się, że jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Omawiane zadanie pozostanie również bez wpływu na wyznaczone dla JCWP cele środowiskowe dotyczące zapewnienia drożności cieku dla migracji organizmów wodnych, ponieważ projektowane rurociągi nie będą przecinać cieków wyznaczonych jako JCWP.

Zamierzenie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki zadrzewień, przy czym zaplanowane zostały zabiegi zabezpieczające przed ich uszkodzeniem.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt, których potencjalne siedliska znajdują się w otoczeniu przedsięwzięcia, wskazano na konieczność kontrolowania terenu każdorazowo przed podjęciem prac, stosowania włazów uniemożliwiających wpadanie małych zwierząt do studni kanalizacyjnych oraz prowadzenia wykopów krótkimi odcinkami.

Wskazano również na konieczność odłowienia i przeniesienia w bezpieczne miejsce poza obszar robót wszystkich zwierząt objętych ochroną, stwierdzonych w granicach zamierzenia na etapie jego realizacji.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip, ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową - niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,
- w odniesieniu do grzybów i roślin - umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorąc pod uwagę rodzaj zadania, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono jego negatywnego wpływu i występowania

transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Kip przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania inwestycji na środowisko. Bezpośrednie oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały i nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu jakości środowiska.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

Określenie warunków realizacji oraz eksploatacji zamierzenia, koniecznych do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w sentencji przedmiotowej opinii, wynika z potrzeby ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz ochroną środowiska przyrodniczego. Wskazane warunki są zgodne z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji eksploatacji inwestycji, Wójt Gminy Lubicz nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Wójta

-

Agnieszka Rudowska

Kierownik Referatu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gmina Lubicz, ul. Toruńska 2, 87-162 Lubicz Dolny- pełnomocnik: Sebastian Kawa Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,
3. a/a PD.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń;
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń.

Załącznik nr 1
Charakterystyka przedsięwzięcia
ROŚ.6220.28.2024.PD

Planowana Inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zlokalizowana zostanie w miejscowości Złotoria na działkach o nr ew. 275/3, 274/2, 265/33, 265/34, 265/13, 265/22, 265/29, 439/14, 461, 265/62, 265/63, 265/13, 265/15, 468/6, 468/5, 265/64, 246/9, 247/13, 247/7, 247/12, 336/10, 265/46, 247/12, 254/4, 256/14, 246/15, 246/16, 246/3, 245/23, 243/11, 243/5, 243/6, 243/1, 239/9, 239/5, 232/13, 232/16, 492/8, 205/12, obr. Złotoria.

Przedmiotowe działki leżą na obszarze, gdzie jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego: MNe - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz KDD i KDL – drogi publiczne. Sieci projektowane są głównie na terenach oznaczonych i przeznaczonych pod drogi.

Otoczenie przedmiotowych działek stanowią:

- od strony północnej – inne tereny zabudowane
- od strony południowej – inne terenu zabudowane
- od strony wschodniej – inne terenu zabudowane
- od strony zachodniej – tereny niezabudowane, tereny rolnicze;

Planowo instalacja kanalizacyjna przebiegać ma równolegle do dróg w miejscowości Złotoria po działkach drogowych, prywatnych działkach mieszkańców oraz działkach drogowych gminnych. Pozostałe, niezabudowane działki obszaru Inwestycji są wykorzystywane jako grunty orne lub pozostawione niezagospodarowane pod przyszłe Inwestycje budowlane. W niedalekiej odległości od planowanej trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej istnieją niewielkie tereny zalesione. Kanalizacja realizowana będzie na głębokości od 1,50 do 6,00 m głębokości.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zrealizowany zostanie następujący zakres:

- Liczba obsługiwanych działek 123 szt.;
- Długość planowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 2989,85 mb;
- Długość planowanych przyłączy kanalizacyjnych ok. 672,11 mb;
- Długość planowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ok. 686,20 mb;
- Ilość przepompowni ścieków 1 przepompownia;

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia powstaną następujące obiekty:

- sieć kanalizacyjna grawitacyjna DN200;
- sieć kanalizacyjna tłoczna DN110;
- sięgacze kanalizacyjne grawitacyjne DN160;
- studnie rewizyjne betonowe DN1000 oraz DN1200;
- przepompownia ścieków w studni betonowej DN2000;
- studnia rozprężna betonowa DN1000;

Ponadto w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej oraz poszczególnych przyłączy teren po którym przebiegać będzie sieć zostanie wyrównany i przywrócony do stanu pierwotnego. W przypadku prowadzenia przyłączy lub odcinków sieci przez drogę główną lub pod podjazdami lub innymi odcinkami utwardzonymi i zagospodarowanymi, prace zostaną wykonane metodą bezwykopową, a teren wokół prac również zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Ścieki kierowane będą w kierunku istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Toruniu.

W procesie budowy całego systemu odbioru ścieków wykorzystywane będą następujące surowce oraz materiały:

- rury kanalizacyjne PVC-U (grawitacyjnie) oraz PE (tłoczny oraz przewiertny);
- kształtki i złączki PE;
- kształtki i złączki PVC;
- studnie rewizyjne betonowe;
- studzienki z tworzywa sztucznego;
- pompy ściekowe i osprzęt dla przepompowni.

Z up. Wójta

-

Agnieszka Rudowska

Kierownik Referatu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
/podpisano elektronicznie/