

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
ul. Toruńska 36 A,
87-162 Lubicz woj. kujawsko-pomorskie, Polska
NIP 879-24-26-522
nr telefonu: (56) 678 - 27 - 09
nr faxu: : (56) 678 - 27 - 09
adres internetowy: www.lubicz.pl
adres poczty elektronicznej: drogi@lubicz.pl

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZDG.271.522.4.2014**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONEGO W TRYBIE przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm).

NA WYKONANIE:

1. Remontu jezdni dróg gruntowych w 2014 r. obejmuje 94,12 km dróg gminnych o powierzchni 319.469m² na terenie miejscowości gminy Lubicz. Remont jezdni dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych polega na mechanicznym wzruszeniu nawierzchni, zryciu kłami równiarki, mechanicznym profilowaniu, równaniu równiarkami samobieżnymi, zagęszczeniu walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi min.10 ton i walcami samojezdnymi metalowymi wibracyjnymi min. 10 ton wraz z miejscowym wzmocnieniem konstrukcji jezdni kruszywem drogowym przez wbudowanie 5000 ton mieszanki składającej się z kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5 1700 ton, żużla paleniskowego w ilości 1700ton zakupionych przez Wykonawcę i kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni 1600 ton przygotowanej na placach magazynowych:
Podczas remontu należy również wykonać ścięcie w wyrównanie poboczy przy jezdni ul. Rogowskiej w Grębocinie i Rogowie, przy ul. Owocowej w Grębocinie i od drogi pow. nr 2010 w kierunku m. Lipniczki w Rogowie oraz należy wzmocnić kruszywem drogowym pobocza na odcinku wyremontowanej jezdni ul. Owocowej w Grębocinie.
Zakup i dostawa na place magazynowe kruszyw drogowych w asortymencie i ilościach:
c. *kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5 w ilości 2000,0 ton*
d. *żużla paleniskowego w ilości 2000 ton.*
2. Przesortowanie i zmieszanie mechaniczne 6200 ton kruszyw drogowych wraz z hałdowaniem i załadowaniem na sam. samowyladowcze na placu magazynowym w Złotorii, Rogowie i w Lubiczu Dolnym.
3. Usługa sprzętem specjalistycznym na placach magazynowych kruszenia 1600 ton asfaltobetonu, betonu i żelbetonu do frakcji 0-31,5mm wraz z hałdowaniem i załadowaniem na sam. samowyladowcze.

Kompletna SIWZ składa się z następujących części:

- 1) Część I – SIWZ wraz z wzorami załączników do oferty,
- 2) Część II - Wzór umowy / Ogólne warunki umowy / Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego,



1. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
ul. Toruńska 36 A,

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV 45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg:

1. Remont jezdni dróg gminnych na długości 94,12km i powierzchni 319.469m² o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych polegający na mechanicznym wzruszeniu nawierzchni, zryciu kłami równiarki, mechanicznym profilowaniu, równaniu równiarkami samobieźnymi, zagęszczeniu walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi min.10 ton i walcami samojezdnymi metalowymi wibracyjnymi min. 10 ton wraz z miejscowym wzmocnieniem konstrukcji jezdni kruszywem drogowym przez wbudowanie 5000 ton mieszanki składającej się z kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5 1700 ton, żużla paleniskowego w ilości 1700ton zakupionych przez Wykonawcę i kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni 1600 ton przygotowanej na placach magazynowych:

- a) w Rogowie przy drodze pow. nr 2010 1740ton
- b) w Lubiczu Dolnym przy ul. Antoniewo 1640ton
- c) w Złotorii przy ul. Leśnej/Lipowej 1620ton

Koszty transportu mieszanki kruszyw do wbudowania z magazynów wymienionych w p-cie 3.1.a) i 3.1.b) i 3.1.c) do miejsc wykonywanych remontów, wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej wzmocnienia konstrukcji jezdni.

Wykonawca przed wbudowaniem wykona mechanicznego zmieszania kruszyw w asortymencie, ilościach i w miejscach wymienionych w p-cie 3.1.a), 3.1.b) i 3.1.c). Zamawiający do zmieszania i wbudowania prześle wykonawcy 1600 ton kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni odpowiednio 500ton na placu magazynowym w Złotorii 500 ton na placu magazynowym w Rogowie i 600 ton na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym.

2. Ścięcie o grubości 20cm i wyrównanie poboczy z odwiezieniem urobku na plac magazynowy przy ul. Antoniewo w Lubiczu Dolnym przy jezdniach n/w dróg:

- a) ul. Rogowska w Grębocinie i Rogowie –długość 1800m, szer. poboczy 2x0,75m. pow. 2700m²
- b) ul. Owocowa w Grębocinie –długość 1200m, szer. poboczy 2x0,50m. pow. 1200m²
- c) w Rogowie od drogi pow. nr 2010 w kierunku m. Lipniczki długość 800m, szer. poboczy 2x0,75m. pow. 1720m²

3. Umocnienie kruszywem drogowym łamanym fr.0-31,5mm poboczy przy jezdni z odbudowaną nawierzchnią asfaltową w ul. Owocowej w Grębocinie –długość 430m, szer. poboczy 2x0,50m. pow. 860m² grubość 0,10m o objętości 43m³

4. Zakup i dostawa na place magazynowe kruszyw drogowych do zmieszania i wbudowania określonych w p-cie 3.1 oraz na skład w magazynach w asortymencie i ilościach:

- a. kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5 w ilości 2000,0 ton
- b. żużla paleniskowego w ilości 2000 ton.

Kod CPV - 14.21.20.00–0 kruszywo naturalne łamane wapienne

Kod CPV – 14.63.00.00-6 żużel paleniskowy

Kod CPV - 60.10.00.00-9 transport pojazdami do przewozu towarów luzem

- 4.1. Kruszywo łamane wapienne fr.0-31,5K. należy dostarczyć na place magazynowe:

- na terenie miejscowości Lubicz Dolny do zmieszania w ilości 620 t
- na terenie miejscowości Rogowo do zmieszania w ilości 720 t
- na terenie miejscowości Złotoria do zmieszania w ilości 660 t

Kruszywo łamane wapienne fr.0-31,5 powinno spełniać wymagania norm PN-EN.

4.2. Żużel paleniskowy należy dostarczyć na place magazynowe:

- na terenie miejscowości Lubicz Dolny do zmieszania w ilości 620 t
- na terenie miejscowości Złotoria do zmieszania w ilości 660 t
- na terenie miejscowości Rogowo do zmieszania w ilości 720 t

5. Przesortowanie i zmieszanie mechaniczne przesiewaczem mobilnym 6200 ton kruszyw drogowych wraz z hałdowaniem i załadowaniem na sam. samowyładowcze i przewóz w miejsce wbudowania ilości wg. p-tu 3.1 i na skład w magazynach wg. poniższej struktury:

5.1 Na placu magazynowym w Złotorii

- kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości 660t
- żużel paleniskowy w ilości 660t
- kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości 700t

5.2 Na placu magazynowym w Rogowie

- kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości 720t
- żużel paleniskowy w ilości 720t
- kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości 700t

5.3 Na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym

- kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości 620t
- żużel paleniskowy w ilości 620t
- kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości 800t

Zamawiający łącznie przekaze Wykonawcy kruszywo ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości 2200 ton (1600 + 600)ton

6. Usługa sprzętem specjalistycznym na placach magazynowych kruszenia kruszarką mobilną stożkową 1600 ton asfaltobetonu, betonu i płyt żelbetonu do max frakcji 0-31,5mm wraz z hałdowaniem i załadowaniem na sam. samowyładowcze. W ogólnej masie materiału do kruszenia znajduje się ~ 10% wagowo płyt asfaltobetonu z rozbiórki nawierzchni jezdni. Kruszywo asfaltowe z kruszenia płyt asfaltobetonu należy oddzielić. Miejsca i ilości do skruszenia:

- a) na terenie miejscowości Lubicz Dolny ul. Antoniewo w ilości 400t
- b) na terenie miejscowości Rogowo przy drodze pow.2010 w ilości 600t
- c) na terenie miejscowości Złotoria przy ul. Leśnej/Lipowej w ilości 600t

Kod CPV- 44.11.37.00-2 materiały do naprawiania dróg

Kod CPV- 14.21.00.00-6 piasek

Roboty remontowe jezdni gruntowych winny być wykonywane zgodnie z PN-EN z użyciem sprzętu technologicznego tj: równiarek 100KM, walców statycznych samojezdnych ogumionych min.10ton, walców statycznych samojezdnych metalowych wibracyjnych min. 10 ton, beczkowozu do transportu wody o poj. 10,0m³ w celu zraszania nawierzchni podczas równania. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wody niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, co wynika z technologii robót. Wykaz dróg gminnych przeznaczonych do remontu określa załącznik nr 1 do umowy. Wykaz miejscowości wraz z wyszczególnieniem asortymentu i ilości kruszywa drogowego przewidzianego do wzmocnienia konstrukcji jezdni jest przedstawiony w zał. Nr 2 do umowy. Sortowanie kruszywa sortownikiem mobilnym z załadowaniem na samochody samowyładowcze i hałdowaniem ładowarką. Kruszenie kruszarką mobilną stożkową.

4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.

Zamawiający przewiduje udzielenie tego samego rodzaju zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawa zamówień publicznych)



6. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

7.1. Remont dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych

- rozpoczęcie robót od 02 kwietnia 2014r.
- zakończenie robót 31 maja 2014r.

7.2. Dostawa kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5

Zamawiający wymaga dostarczenia 2000 t. kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5 w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. na place magazynowe określony w p-cie 3.2.1.

7.3. Dostawa żużla paleniskowego.

Zamawiający wymaga dostarczenia 2000 t. żużla paleniskowego do dnia 7 kwietnia 2014r. na plac magazynowy określony w p-cie 3.2.2.

7.4. Przesortowanie kruszyw

- Zamawiający wymaga przesortowania i zmieszania kruszyw w miejscach określonych w p-cie 3.3.1 i 3.3.2 do dnia 14 kwietnia 2014r. Do zmieszania Zamawiający przekaze kruszywo drogowe ze stabilizacji podbudowy znajdujące się na placu magazynowym w Złotorii w ilości 700ton, w Rogowie w ilości 700ton i w Lubiczu Dolnym w ilości 800ton .

7.5.Mechaniczne kruszenie asfaltobetonu, betonu i żelbetonu

- Zamawiający wymaga skruszenia do dnia 07 kwietnia 2013r 1600 ton asfaltobetonu, betonu i żelbetonu oraz płyt asfaltobetonu (~ 10% masy do skruszenia) które znajdują się na placach magazynowych określonych w p-cie 3.4.

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW.

1. Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 – ze zm.) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.
 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz przedłożyć dokumenty (informacje) o których mowa w ustawie Pzp.
 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w ustawie Wykonawcy spełniają wspólnie.
 4. Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w celu wykonania przedmiotu zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty:
- 8.1. Oświadczenia wyszczególnione w załączniku Nr 1
 - 8.1.1.Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem Zamówienia,
 - 8.1.2.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
 - 8.1.3.Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia ,



8.1.4. Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,

8.1.5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp,

8.2. Dokumenty:

8.2.1. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS – załącznik nr 2,

8.2.2. Wykaz posiadanego potencjału technicznego, jakim wykonawca dysponuje celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dla sprawnego przeprowadzenia remontu dróg.

Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę n/w sprzętem w określonych ilościach:

- o równiarki samojezdne szt.2
- o walce statyczne samojezdne ogumione min 10t szt.2
- o walce metalowe samojezdne wibracyjne min 10t szt.2
- o sam. samowyładowcze w ilości zapewniającej terminowe wykonanie zamówienia
- o ładowarki kołowe w ilości zapewniającej terminowe wykonanie zamówienia
- o beczkowozy (o pojemności zbiornika min 10m³)
- o mobilny segregator kruszyw drogowych
- o kruszarka przejezdna stożkowa
- o koparki

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń sporządzony według wzoru stanowiącego - załącznik nr 3

8.2.4. Wykaz robót o podobnym charakterze zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat z załączeniem dokumentów poświadczających, że roboty te zostały wykonane należycie.

– załącznik Nr 4,

8.2.5. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

– załącznik Nr 5,

8.2.6. Uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa drogowego wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa osoby nadzorującej ze strony Wykonawcy – załącznik Nr 6.

8.2.7. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:

- a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

Ww. zobowiązania zaleca się sporządzić zgodnie z wzorami druków stanowiących załączniki nr 7, 8 i 9 do niniejszej specyfikacji.

8.3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

9.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem otrzymania na podst. art.27 ust.2 upzp.

9.2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Zdzisław Jasiński, tel./fax. (56) 67-82-709,



10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

- 11.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **30** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

12.1. Wymagania podstawowe.

- 12.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- 12.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
- 12.1.3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
- 12.1.4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.
- 12.1.5. Jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami/ muszą być oznaczone klauzulą **"nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa"**.
- 12.1.6. Zastrzeżenie informacji, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
- 12.1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.2. Forma oferty.

- 12.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
- 12.2.1.1. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
- 12.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 12.2.2. Oferta powinna być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
- 12.2.3. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
- 12.2.4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych, za zgodność z oryginałem kopii, podpisanych przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

12.3. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- 12.3.1. Wypełniony Formularz Oferty.
- 12.3.2. Wypełniony kosztorys ofertowy
- 12.3.3. Dokumenty określone w pkt. 8 SIWZ.
- 12.3.4. Pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ



13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- 13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, t.j. **Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 36 A, pokój Nr 2** w nieprzekraczalnym terminie do dnia **26 marca 2014 r. do godz. 10⁰⁰**.
- 13.2. Ofertę należy złożyć w kopercie nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem. Kopertę należy opisać następująco:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu OFERTA na remont dróg gruntowych, dostawę kruszyw i sortowanie piasku Nie otwierać przed dniem: 26 marca 2014 r godzina 10¹⁵. Nazwa i adres Wykonawcy
--

- 13.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu ich składania tj. **26 marca 2014 r o godz. 10¹⁵**, pokój Nr 1.
- 13.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie źle oznakowanej koperty zawierającej ofertę.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- 14.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
- 14.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3 niniejszej SIWZ.
- 14.3. Ceną oferty jest **cena brutto** określona w formularzu oferty.

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert jakim jest **cena**. Ocenie będzie podlegać suma cen podanej w formularzu oferty za wykonanie remontu dróg gruntowych określonych w p-cie 3.1, ceny ścinania poboczy określonych w p-cie 3.2, ceny umocnienia poboczy określonych w p-cie 3.3, ceny zakupu i dostawy kruszyw określonych w p-cie 3.4, ceny za przesortowanie i zmieszania kruszyw określonych w p-cie 3.5 oraz ceny kruszenie materiałów określonych w p-cie 3.6 W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

Pi(C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena",
Cmin	najniższa suma cen spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Ci	Suma cen oferty "i",
Max (C)	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu niniejszego zamówienia.



16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w myśl przepisów ustawy Pzp ze szczególnym uwzględnieniem SIWZ.

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia przez wybranego wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


18. UMOWA.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art. 179-198.

Lubicz dnia 10 marca 2014r.

Kierownik
zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej

Andrzej Krzyżanowski

**FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
ul. Toruńska 36 A 87-162 Lubicz

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1. Remont jezdni dróg gminnych na długości 94,12km i powierzchni 319.469m² o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych polegający na mechanicznym wzruszeniu nawierzchni, zryciu kłami równiarki, mechanicznym profilowaniu, równaniu równiarkami samobieźnymi, zagęszczeniu walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi min. 10 ton i walcami samojezdnymi metalowymi wibracyjnymi min. 10 ton wraz z miejscowym wzmocnieniem konstrukcji jezdni kruszywem drogowym przez wbudowanie 5000 ton mieszanki składającej się z kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 1700 ton, żużla paleniskowego w ilości 1700ton zakupionych przez Wykonawcę i kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni 1600 ton przygotowanej na placach magazynowych:

- | | |
|--|---------|
| a) w Rogowie przy drodze pow. nr 2010 | 1740ton |
| b) w Lubiczu Dolnym przy ul. Antoniewo | 1640ton |
| c) w Złotorii przy ul. Leśnej/Lipowej | 1620ton |

Koszty transportu mieszanki kruszyw do wbudowania z magazynów wymienionych w pcie 1.a) i 1.b) i 1.c) do miejsc wykonywanych remontów, wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej wzmocnienia konstrukcji jezdni.

Wykonawca przed wbudowaniem wykona mechanicznego zmieszania kruszyw w asortymencie, ilościach i w miejscach wymienionych w p-cie 1a), 1b) i 1.c). Zamawiający do zmieszania i wbudowania przekaże wykonawcy 1600 ton kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni odpowiednio 500ton na placu magazynowym w Złotorii 500 ton na placu magazynowym w Rogowie i 600 ton na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym.

2. Ścięcie o grubości 20cm i wyrównanie poboczy z odwiezieniem urobku na plac magazynowy przy ul. Antoniewo w Lubiczu Dolnym przy jezdniach n/w dróg:

- | |
|---|
| a) ul. Rogowska w Grębocinie i Rogowie –długość 1800m, szer. poboczy 2x0,75m. pow. 2700m ² |
| b) ul. Owocowa w Grębocinie –długość 1200m, szer. poboczy 2x0,50m. pow. 1200m ² |
| c) w Rogowie od drogi pow. nr 2010 w kierunku m. Lipniczki długość 800m, szer. poboczy 2x0,75m. pow. 1720m ² |

3. Umocnienie kruszywem drogowym łamanym fr.0-31,5mm poboczy przy jezdni z odbudowaną nawierzchnią asfaltową w ul. Owocowej w Grębocinie -długość 430m, szer. poboczy 2x0,50m. pow. 860m² grubość 0,10m o objętości 43m³

4. Zakup i dostawa na place magazynowe kruszyw drogowych do zmieszania i wbudowania określonych w pcie 1 oraz na skład w magazynach w asortymencie i ilościach:

- a. kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości 2000,0 ton*
b. żużla paleniskowego w ilości 2000 ton.

4.1. Kruszywo łamane wapienne fr.0-31,5K należy dostarczyć na place magazynowe:

- | | |
|---|-------|
| - na terenie miejscowości Lubicz Dolny do zmieszania w ilości | 620 t |
| - na terenie miejscowości Rogowo do zmieszania w ilości | 720 t |
| - na terenie miejscowości Złotoria do zmieszania w ilości | 660 t |

Kruszywo łamane wapienne fr.0-31,5 powinno spełniać wymagania norm PN-EN.

4.2. Żużel paleniskowy należy dostarczyć na place magazynowe:

- | | |
|---|-------|
| - na terenie miejscowości Lubicz Dolny do zmieszania w ilości | 620 t |
| - na terenie miejscowości Złotoria do zmieszania w ilości | 660 t |
| - na terenie miejscowości Rogowo do zmieszania w ilości | 720 t |

5. Przesortowanie i zmieszanie mechaniczne przesiewaczem mobilnym 6200 ton kruszyw drogowych wraz z hałdowaniem i załadowaniem na sam. samowyladowcze i przewóz w miejsce wbudowania ilości wg. ptu 1 i na skład w magazynach wg. poniższej struktury:

5.1. Na placu magazynowym w Złotorii

- kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości 660t

➤ żużel paleniskowy w ilości	660t
➤ kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości	700t
5.2.Na placu magazynowym w Rogowie	
➤ kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości	720t
➤ żużel paleniskowy w ilości	720t
➤ kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości	700t
5.3.Na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym	
➤ kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości	620t
➤ żużel paleniskowy w ilości	620t
➤ kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości	800t

Zamawiający łącznie przekaże Wykonawcy kruszywo ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości 2200 ton (1600 +600)ton

6. Usługa sprzętem specjalistycznym na placu magazynowym w Rogowie kruszenia kruszarką mobilną stożkową 1600 ton asfaltobetonu, betonu i płyt żelbetonu do max frakcji 0-31,5mm wraz z hałdowaniem i załadowaniem na sam. samowyladowcze. W ogólnej masie materiału do kruszenia znajduje się ~ 10% wagowo płyt asfaltobetonu z rozbiórki nawierzchni jezdni. Kruszywo asfaltowe z kruszenia płyt asfaltobetonu należy oddzielić. Miejsca i ilości do skruszenia:

a)na terenie miejscowości Lubicz Dolny ul. Antoniewo w ilości	800t
b) na terenie miejscowości Rogowo przy drodze pow.2010 w ilości	700t
c) na terenie miejscowości Złotorya przy ul. Leśnej/Lipowej w ilości	700t

WYKONAWCA:

.....
(nazwa, firma i adres)

Nr faksue-mail.....

Cena oferty obejmuje;
wykonanie remontu dróg gruntowych określonych w p-cie 1,
ścięcia poboczy określonych w p-cie 2,
umocnienie poboczy określonych w p-cie 3,
zakupu i dostawy kruszyw określonych w p-cie 4,
presortowanie i zmieszania kruszyw określonych w p-cie 5
kruszenie materiałów określonych w p-cie 6

CENA OFERTY zł

słownie złotych:.....

W cenie jw. uwzględniono

1.Remont dróg z wbudowaniem 5000 ton mieszanki kruszyw drogowych opisanych w p-cie 1 (cena zakupu i dostawy kruszyw ujęta w poz. 4)

cena bruttozł

2.Scięcie poboczy opisanych w p-cie 2

cena brutto.....zł

3.Umocnienie poboczy opisanych w p-cie 3

cena brutto.....zł

4.Zakup i dostawę kruszyw drogowych opisanych w p-cie 4

a. Cena brutto.....zł za 2000 ton materiału kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5

b. Cena brutto.....zł za transport 2000 ton materiału kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5

c. Cena brutto.....zł za 2000 ton materiału żużla paleniskowego

d. Cenę brutto.....zł za transport 2000 ton żużla paleniskowego

5.Cena za mechaniczne presortowanie i zmieszanie 6200 ton kruszyw drogowych opisanych w p-cie 5

cena brutto.....zł

6.Kruszenie kruszarką mobilną 2200 ton kruszyw opisanych w p-cie 6

Cena brutto zł

SUMA CEN Z PUNKTÓW 1+2+3 +4+5+6 = CENA BRUTTO.....zł

Składając powyższą ofertę równocześnie oświadczamy, że:

- 1) przedmiot zamówienia wykonamy w wymaganym terminie tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2014 roku.
- 2) zapoznaliśmy się z wymogami określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
- 3) spełniamy warunki określone w art.22 oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 4) Uważamy się związani z niniejszą ofertą na czas określony w SIWZ tj. 30 dni od daty otwarcia ofert.
- 5) akceptujemy bez zastrzeżeń *Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego* przedstawiony w Części II SIWZ,
- 6) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jaki zostanie wskazany przez Zamawiającego.
- 7) informujemy, że informacje zawarte na stronach, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie dostępne.
- 8) za wykonany przedmiot zamówienia udzielamy 12 miesięcy gwarancji od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.
- 9) Podwykonawcą robot będzie.....
- 11) oferta wraz z załącznikami zawierakolejno ponumerowanych stron.

Integralną częścią niniejszej oferty są następujące załączniki:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

.....
data i podpis
osoby upoważnionej

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont jezdni dróg gminnych na długości 94,12km i powierzchni 319.469m² o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych polegający na mechanicznym wzruszeniu nawierzchni, zryciu kłami równiarki, mechanicznym profilowaniu, równaniu równiarkami samobieźnymi, zagęszczeniu walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi min.10 ton i walcami samojezdnymi metalowymi wibracyjnymi min. 10 ton wraz z miejscowym wzmocnieniem konstrukcji jezdni kruszywem drogowym przez wbudowanie 5000 ton mieszanki składającej się z kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 1700 ton, żużla paleniskowego w ilości 1700ton zakupionych przez Wykonawcę i kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni 1600 ton przygotowanej na placach magazynowych:

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. REMONT DRÓG GRUNTOWYCH Z WBUDOWANIEM 5200t KRUSZYW DROGOWYCH				
	PRZED WBUDOWANIEM NALEŻY MECHANICZNIE ZMIESZAĆ KRUSZYWA PATRZ DZ. 4				
1	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych	m2	319469		
	POWIERZCHNIA WG. ZAŁĄCZNIKA - ZESTAWIENIE DRÓG GRUNTOWYCH UTWARDZONYCH DO REMONTU W 2014 ROKU				
	CAŁKOWITA POW. DRÓG DO REMONTU 319469,0 = 319469m ²				
2	Mechaniczne zagęszczanie dróg gruntowych	m2	230809		
	CAŁKOWITA POW. DRÓG DO REMONTU 319469,00 = 319469m ²				
	POW.JEZDNI Z WBUDOWANIEM 1000,0t ŻUŻLA PALENISKOWEGO - 49 736,0 = -49736m ²				
	POW.JEZDNI Z WBUD. 2000,0t KRUSZYWA ŁAMANEGO WAPIENNEGO fr.0-31,5K,ZMIESZANEGO Z 1500t piasku - 38 924 = -38924m ²				
3	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr. 0-31,5K w ilości 1700ton, żużla paleniskowego w ilości 1700ton i kruszywa ze stabilizacji pod konstrukcje jezdni w ilości 1800 ton o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu średnio nie mniej niż 5cm - z wbudowaniem łącznie 5000,0ton kruszywa (kruszywu ze stabilizacji pod konstrukcję jezdni w ilości 1600 ton znajdujące się na placu magazynowym w Złotorii, w Lubiczu Dolnym i w Rogowie - przekazuje Zamawiający) w cenie jednostkowej wykonawca ujmie koszty transportu kruszyw w miejsca wbudowania z magazynu w Złotorii, w Lubiczu Dolnym i w Rogowie.	m2	88560		
	ŻUŻLEL DO ZMIESZANIA				
	KRUSZYWO DO WBUDOWANIA W TONACH Ct w tonach Cton=1700,0				
	CIEŻAR JEDNOSTKOWY ŻUŻLA ;Cj w m3/ton Cz=0,68361				
	GRUBOŚĆ WARSTWY WBUDOWANIA KRUSZYWA w m Gz=0,05				
	POWIERZCHNIA WBUDOWANIA Cton / Cz / Gz = 49736m ²				
	MIESZANKA KAMIENIA ŁAMANEGO + KRUSZYWO ZE STABILIZACJI				
	KRUSZYWO DO WBUDOWANIA W TONACH Ct w tonach Cton=1700,0+1600,0=3300				
	CIEŻAR JEDNOSTKOWY ;Cj w m3/ton Cj=1,7				
	GRUBOŚĆ WARSTWY WBUDOWANIA KRUSZYWA w m Gj=0,05				
	POWIERZCHNIA WBUDOWANIA Cton / Cj / Gj = 38824m ²				
	WZMOCNIENIE BEZ KOSZTU MATERIAŁÓW I ICH TRANSPORTU OD SPRZEDAWCY NA PLACE MAGAZYNOWE				
4	Transport wody beczkowozem o pojemności 2500dm ³ na odległość do 10km napelnianego pompą mechaniczną	m3	850,73		
	WODA PRZY ZAGĘSZCZANIU UTWARDZANEJ JEZDNI 230,81 = 230,81m ³				
	WODA PRZY ZAGĘSZCZANIU JEZDNI Z WBUD.5000ton MIESZANKI KRUSZYWA ZE STABILIZACJI, ŻUŻLA I KAM. WAPIEN 619,92 = 619,92m ³				
5	Nakłady uzupełniające do tablicy 1512 na transport wody beczkowozem o pojemności 2500dm ³ na dalsze 0,5km ponad 0,5km - na odległość do 10km	m3	850,73 x 19		
	2. ŚCINANIE POBOCZY O GRUBOŚCI do 30cm NA DŁUGOŚCI 3,86km DROGI				
6	Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie - o grubości 20cm z załadowaniem i odwozem ścinki	m2	5190		
	UL.ROGOWSKA - GRĘBOCIN – ROGOWO				
	DŁUGOŚĆ DROGI Ld=1800,0				

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	DŁUGOŚĆ POBOCZY $L_p=L_d \cdot 2=3600$				
	SZEROKOŚĆ POBOCZY $Sp=0,75$				
	POWIERZCHNIA POBOCZY $P= L_p \cdot Sp = 2700m^2$				
	UL.OWOCOWA W GREBOCINIE				
	DŁUGOŚĆ DROGI $L_d=1200,0$				
	DŁUGOŚĆ POBOCZY $L_p=L_d \cdot 2=2400$				
	SZEROKOŚĆ POBOCZY $Sp=0,5$				
	POWIERZCHNIA POBOCZY $P= L_p \cdot Sp = 1200m^2$				
	DROGA DO LIPNICZEK – ROGOWO				
	DŁUGOŚĆ DROGI $L_d=860,0$				
	DŁUGOŚĆ POBOCZY $L_p=L_d \cdot 2=1720$				
	SZEROKOŚĆ POBOCZY $Sp=0,75$				
	POWIERZCHNIA POBOCZY $P= L_p \cdot Sp = 1290m^2$				
7	Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie - za każde dalsze 5cm ponad 10cm grubości ścinania - do grubości 20cm z załadowaniem i odwozem ścinki na plac w Lubiczu Dolnym przy ul. Antoniewo - odległość do 10km	m2	5190 x 2		
8	Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km przy naprawie poboczy wykonywanej mechanicznie - ścinanie o grubości 20cm	m2	5190 x 9		
	3. UMCOCNIENIE POBOCZY PRZY UL.OWOCOWEJ W GREBOCINIE				
9	Wyrównywanie istniejącej podbudowy poboczy pospółka drogową zagęszczoną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	43		
	POBOCZA PRZY JEZDNI UL.OWOCOWEJ W GREBOCINIE				
	DŁUGOŚĆ DROGI $L_d=430,0$				
	DŁUGOŚĆ POBOCZY $L_p=L_d \cdot 2=860$				
	SZEROKOŚĆ POBOCZY $Sp=0,5$				
	GRUBOŚĆ REMONTOWANYCH POBOCZY $Gp=0,10$				
	POWIERZCHNIA POBOCZY $P= L_p \cdot Sp \cdot Gp = 43m^3$				
	4. MECHANICZNE SEGREGOWANIE I ZMIESZANIE 6200ton KRUSZYW NA PLACU MAGAZYNOWYM W ŻŁOTORII, LUBICZU DOLNYM i w ROGOWIE				
10	Mechaniczne przesortowanie i mieszanie 6200 ton kruszyw na placu składowym w Żłotorii w Lubiczu Dolnym i w Rogowie	ton	6200		
	1.NA PACU MAGAZYNOWYM W ŻŁOTORII 2020,0ton				
	Kruszywo kamienia wapiennego łamanego fr 0-31,5mm - 660,0 ton (zakup i dostawa Wykonawcy)				
	Kruszywo żużla paleniskowego - 660,0 ton (zakup dostawa Wykonawcy)				
	Kruszywu ze stabilizacji pod konstrukcje jezdni - 700,0 ton (przekaze Zamawiający na placu w Żłotorii)				
	RAZEM 2 020,0 ton				
	Wykonawca wbuduje 1620,0 ton -----400 ton pozostaje na placu magazynowym w Żłotorii				
	2.NA PACU MAGAZYNOWYM W LUBICZU DOLNYM 2040,0ton				
	Kruszywo kamienia wapiennego łamanego fr 0-31,5mm - 620,0 ton (zakup i dostawa Wykonawcy)				
	Kruszywo żużla paleniskowego - 620,0 ton (zakup dostawa Wykonawcy)				
	Kruszywu ze stabilizacji pod konstrukcje jezdni - 800,0 ton (przekaze Zamawiający na placu w Lubiczu Dolnym)				
	RAZEM 2 040,0 ton				
	Wykonawca wbuduje 1640,0 ton -----400 ton pozostaje na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym				
	3.NA PACU MAGAZYNOWYM W ROGOWIE 2140,0ton				
	Kruszywo kamienia wapiennego łamanego fr 0-31,5mm - 720,0 ton (zakup i dostawa Wykonawcy)				
	Kruszywo żużla paleniskowego - 720,0 ton (zakup dostawa Wykonawcy)				
	Kruszywu ze stabilizacji pod konstrukcje jezdni - 700,0 ton (przekaze Zamawiający na placu w Lubiczu Dolnym)				
	RAZEM 2 140,0 ton				
	Wykonawca wbuduje 1740,0 ton -----400 ton pozostaje na placu magazynowym w Rogowie				
	5. MECHANICZNE KRUSZENIE 1600 ton KRUSZYW NA PLACACH MAGAZYNOWYCH				

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
11	Mechaniczne kruszenie kruszarką mobilną stożkową 1600 ton kruszywa asfaltowego, betonowego i żelbetonowego do frakcji 0-31,5mm na placach składowych jn. Zamawiającego. Po skruszeniu wykonawca oddzieli powstałe kruszywo asfaltu sortowanego z recyklingu	ton	1600		
	NA PLACU MAGAZYNOWYM W ŻŁOTORII ZNAJDUJE SIĘ - 600 ton GRUZU BETONOWEGO, ŻELBETOWEGO I ~ 10 % BRYŁ ASFALTOWYCH				
	NA PLACU MAGAZYNOWYM W LUBICZU DOLNYM ZNAJDUJE SIĘ - 400 ton GRUZU BETONOWEGO: GRUZU ŻELBETOWEGO I ~ 10 % BRYŁ ASFALTOWYCH				
	NA PLACU MAGAZYNOWYM W ROGOWIE ZNAJDUJE SIĘ - 600 ton GRUZU BETONOWEGO, GRUZU ŻELBETOWEGO I ~ 10 % BRYŁ ASFALTOWYCH				
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA ZDG.272.522.4.2014

Zawarta w dniur. w Lubiczu pomiędzy Gminą Lubicz -

Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 a, 87-162

Lubicz reprezentowanym przez Andrzeja Krzyżanowskiego Kierownika Zarządu działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Lubicz (Decyzja Nr ORG .0154-2/05 z dnia 3 stycznia 2005 r.) zwanym dalej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**,

a

.....
.....reprezentowanym/ną przez
..... zwanym w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ**.

§ 1

Wykonawca, wybrany w trybie przetargu nieograniczonym na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm) – zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących prac :

1.Remont jezdni dróg gminnych na długości 94,12km i powierzchni 319.469m² o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych polegający na mechanicznym wzruszeniu nawierzchni, zryciu kłami równiarki, mechanicznym profilowaniu, równaniu równiarkami samobieżnymi, zagęszczeniu walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi min.10 ton i walcami samojezdnymi metalowymi wibracyjnymi min. 10 ton wraz z miejscowym wzmocnieniem konstrukcji jezdni kruszywem drogowym przez wbudowanie 5000 ton mieszanki składającej się kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5 1700 ton, żużla paleniskowego w ilości 1700ton zakupionych przez Wykonawcę i kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni 1600 ton przygotowanej na placach magazynowych:

- | | |
|--|---------|
| a) w Rogowie przy drodze pow. nr 2010 | 1740ton |
| b) w Lubiczu Dolnym przy ul. Antoniewo | 1640ton |
| c) w Złotorii przy ul. Leśnej/Lipowej | 1620ton |

Koszty transportu mieszanki kruszyw do wbudowania z magazynów wymienionych w pcie 1.a), 1.b) i 1.c) do miejsc wykonywanych remontów, wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej wzmocnienia konstrukcji jezdni.

Wykonawca przed wbudowaniem wykona mechanicznego zmieszania kruszyw w asortymencie, ilościach i w miejscach wymienionych w p-cie 1a), 1b) i 1.c). Zamawiający do zmieszania i wbudowania przekaze wykonawcy 1600 ton kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni odpowiednio 500ton na placu magazynowym w Złotorii 500 ton na placu magazynowym w Rogowie i 600 ton na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym.

2.Ścięcie o grubości 20cm i wyrównanie poboczy z odwiezieniem urobku na plac magazynowy przy ul. Antoniewo w Lubiczu Dolnym przy jezdniach n/w dróg:

- | |
|---|
| a) ul. Rogowska w Grębocinie i Rogowie –długość 1800m, szer. poboczy 2x0,75m. pow. 2700m ² |
| b) ul. Owocowa w Grębocinie –długość 1200m, szer. poboczy 2x0,50m. pow. 1200m ² |
| c) w Rogowie od drogi pow. nr 2010 w kierunku m. Lipniczki długość 800m, szer. poboczy 2x0,75m. pow. 1720m ² |

3.Umocnienie kruszywem drogowym łamanym fr.0-31,5mm poboczy przy jezdni z odbudowaną nawierzchnią asfaltową w ul. Owocowej w Grębocinie -długość 430m, szer. poboczy 2x0,50m. pow. 860m² grubość 0,10m o objętości 43m³

4.Zakup i dostawa na place magazynowe kruszyw drogowych do zmieszania i wbudowania określonych w pcie 1 oraz na skład w magazynach w asortymencie i ilościach:

- | |
|--|
| a. kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5 w ilości 2000,0 ton |
| b. żużla paleniskowego w ilości 2000 ton. |

4.1. Kruszywo łamane wapienne fr.0-31,5K należy dostarczyć na place magazynowe:

- | | |
|---|-------|
| - na terenie miejscowości Lubicz Dolny do zmieszania w ilości | 620 t |
|---|-------|

- na terenie miejscowości Rogowo do zmieszania w ilości 720 t
- na terenie miejscowości Złotorya do zmieszania w ilości 660 t

Kruszywo łamane wapienne fr.0-31,5 powinno spełniać wymagania norm PN-EN.

4.2. Żużel paleniskowy należy dostarczyć na place magazynowe:

- na terenie miejscowości Lubicz Dolny do zmieszania w ilości 620 t
- na terenie miejscowości Złotorya do zmieszania w ilości 660 t
- na terenie miejscowości Rogowo do zmieszania w ilości 720 t

5. Przesortowanie i zmieszanie mechaniczne przesiewaczem mobilnym 6200 ton kruszyw drogowych wraz z hałdowaniem i załadowaniem na sam. samowyładowcze i przewóz w miejsce wbudowania ilości wg. ptu .1 i na skład w magazynach wg. poniższej struktury:

5.4 Na placu magazynowym w Złotorii

- kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości 660t
- żużel paleniskowy w ilości 660t
- kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości 700t

5.5 Na placu magazynowym w Rogowie

- kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości 720t
- żużel paleniskowy w ilości 720t
- kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości 700t

5.6 Na placu magazynowym w Lubiczu Dolnym

- kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5 w ilości 620t
- żużel paleniskowy w ilości 620t
- kruszywa ze stabilizacji podłoża pod konstrukcje jezdni w ilości 800t

6. Usługa sprzętem specjalistycznym na placu magazynowym w Rogowie kruszenia kruszarką mobilną stożkowa 2200 ton asfaltobetonu, betonu i płyt żelbetonu do max frakcji 0-31,5mm wraz z hałdowaniem i załadowaniem na sam. samowyładowcze. W ogólnej masie materiału do kruszenia znajduje się ~ 10% wagowo płyt asfaltobetonu z rozbiórki nawierzchni jezdni. Kruszywo asfaltowe z kruszenia płyt asfaltobetonu należy oddzielić. Miejsca i ilości do skruszenia:

- d) na terenie miejscowości Lubicz Dolny ul. Antoniewo w ilości 800t
- e) na terenie miejscowości Rogowo przy drodze pow.2010 w ilości 700t
- f) na terenie miejscowości Złotorya przy ul. Leśnej/Lipowej w ilości 700t

Roboty remontowe jezdni gruntowych winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami z użyciem sprzętu technologicznego tj: równiarek 100KM, walców statycznych samojezdnych ogumionych min.10ton, walców statycznych samojezdnych metalowych wibracyjnych min. 10 ton, beczkowozu do transportu wody o poj. 10,0m³ w celu zraszania nawierzchni podczas równania. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wody niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, co wynika z technologii robót. Wykonawca oznakuje odpowiednimi znakami drogowymi jezdni w których będzie wykonywany remont. Wykaz dróg gminnych przeznaczonych do remontu określa załącznik nr 1 do umowy. Wykaz miejscowości wraz w wyszczególnieniem asortymentu i ilości kruszywa drogowego przewidzianego do wzmocnienia konstrukcji jezdni jest przedstawiony w zał. Nr 2 do umowy.

Na kruszywa wyszczególnione w §1 ust.4 pkt a i ust.4 pkt b. (z wyjątkiem kruszywa przekazanego wykonawcy) wykonawca dostarczy aprobaty techniczne lub certyfikaty. SIWZ i załączniki stanowią integralną część umowy.

§ 2

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Remont dróg gminnych wyszczególnionych w § 1 ust.1 pkt a i b

- a. rozpoczęcie robót od 02 kwietnia 2014r.
- b. zakończenie robót 31 maja 2014 r.

2. Zakup i dostawa kruszywa wyszczególnionego w § 1 ust.4 pkt a

- Zamawiający wymaga dostarczenia 2000 t. kruszywa łamanego kamienia wapiennego fr.0-31,5 w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. na place magazynowe określone w § 1 ust.4.1.

3. Zakup i dostawa kruszywa wyszczególnionego w § 1 ust.4 pkt b

- Zamawiający wymaga dostarczenia 2000 t. żużla paleniskowego do dnia 7 kwietnia 2014r. na place magazynowe określone w § 1 ust.4.2.

4. Przesortowanie i mieszanie kruszyw wyszczególnionych w §1 ust.5 (bez kosztu kruszyw)

- Zamawiający wymaga przesortowania do dnia 14 kwietnia 2014r. 6200 ton kruszyw drogowych w asortymencie, ilości i miejscach określonych w § 1 ust.5

5. Mechaniczne kruszenie kruszywa drogowego wyszczególnionego w §1 ust.6

- Zamawiający wymaga skruszenia do frakcji 0-31,5mm do dnia 7 kwietnia 2014r, 1600 ton asfaltobetonu, betonu i żelbetonu znajdującego się na placu magazynowym w Rogowie.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu jezdni nieulepszonych w zakresie zgodnym ze złożoną ofertą i kosztorysem ofertowym, przy użyciu własnego sprzętu, materiałów i robocizny, w oparciu o technologię robót określoną w specyfikacji technicznej. Miejscowości oraz asortyment i ilość kruszyw do wbudowania o łącznej masie 5000 ton są określone w załączniku nr 2.
2. Podczas wykonywania robót remontowych wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca robót znakami pionowymi A-12, A-14 i B-33 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego oraz zorganizowania robót remontowych tak, aby nie wywoływać uciążliwości dla użytkowników dróg gminnych.
3. W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane.
4. Każda dostawa kruszyw do wbudowania w remontowane jezdnie i dostarczona na place magazynowe musi być udokumentowana dokumentem wagowym.
5. Z wbudowania ilości kruszyw w poszczególnych miejscowościach, zostanie sporządzony protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy reprezentowanego przez inspektora nadzoru.
6. Wykonawca dostarczy atesty lub certyfikat jakości dla każdego wbudowanego i dostarczonego asortymentu kruszyw

§ 4

Wynagrodzenie wykonawcy:

- 1. Za wykonanie remontu dróg określonego w §1 ust.1 zgodnie ze złożoną ofertą przetargową bez kosztu kruszyw:**

Cenazł (słownie:.....złotych .../100 zł
w której uwzględniono 23% podatek VAT Za wykonanie ścięcia i wyrównanie poboczy określonych w § 1 ust.2 z odwiezieniem urobku na plac magazynowy przy ul. Antoniewo w Lubiczu Dolnym:

Cena bruttozł (słownie:złotych .../100 zł w której uwzględniono 23% podatek VAT

- 2. Za umocnienie kruszywem drogowym łamanym poboczy opisanych w § 1 ust.3**

Cena bruttozł (słownie:złotych.../100 zł w której uwzględniono 23% podatek VAT

- 3. Za dostawę materiałów określonych w §1 ust.4 zgodnie ze złożoną ofertą przetargową:**

Cena bruttozł (słownie:złotych
.../100 zł w której uwzględniono 23% podatek VAT

W fakturze za zakup materiałów i transport kruszyw wykonawca wyszczególni:

- a. Cenę bruttozł za 1000 ton materiału kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5
- b. Cenę brutto.....zł za transport 1000 ton kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5
- c. Cenę bruttozł za 1000 ton materiału żużla paleniskowego
- d. Cenę bruttozł za transport 1000 ton żużla paleniskowego

- 5. Za przesortowanie i mieszanie kruszywa wyszczególnionego w §1 ust.3 (bez kosztu kruszyw)**

Cena bruttozł (słownie:złotych
.../100 zł w której uwzględniono 23% podatek VAT

- 6. Za mechaniczne kruszenie kruszywa drogowego wyszczególnionego w §1 ust.4**

Cena bruttozł (słownie:złotych

.../100 zł w której uwzględniono 23% podatek VAT

7. Kwota wynagrodzenia wykonawcy wynosi łącznie..... słownie/100 zł
w której uwzględniono 23% podatek VAT

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie etapowo za wykonany przez Wykonawcę zakres prac określony w § 1 ust. 1,2,3,4,5 i 6 umowy i odebrany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę materiałów wyszczególnionych w §1 ust.2 na place magazynowe następować będzie częściowo, po potwierdzeniu przez Zamawiającego dowodów WZ sporządzonych na podstawie dokumentu wagowego dostarczonych wymaganych ilości poszczególnego asortymentu kruszyw drogowych.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT..
4. Należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu wskazanego w § 2 umowy

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na okres jednego roku i zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w tym okresie w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego.

§ 7

Ujawnione w trakcie odbioru wady przedmiotu umowy, Wykonawca usunie bez wezwania i bez względu na wysokość związanych z tym kosztów własnych, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego o ujawnionych wadach.

§ 8

Strony ustalają kary umowne :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1,2,3,4,5 i 6 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust.1,2,3,4,5 i 6 umowy za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych w trakcie czynności odbiorczych, bądź w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust.1
 - c) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 7 umowy.
2. Żądanie kary umownej w przypadkach wykazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisów ustawy Pzp.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

**ZESTAWIENIE DRÓG GMINNYCH - GRUNTOWYCH UTWARDZONYCH DO REMONTU W
2014r.**

L.p	Nr drogi publicznej "C"	Nr.dz. drogi wewn	Nazwa drogi-opis lokalizacji	Długość drogi km	REMONT		
					Długość drogi do remontu	Szer. mb	Powierzchnia do remontu m2
1	2	3	4	5	6	7	8
GRĘBOCIN							
1	100701		ul. Kolejowa	1,150	0,900	4,0	3600,0
2	100702		ul.Kasztanowa	0,510	0,360	3,0	1080,0
4	100703		ul. Okrężna	2,500	1,440	3,5	5040,0
5	100706		ul. Spółdzielcza	1,570	1,040	3,0	3120,0
6	100707		ul. Toruńska	0,778	0,475	4,0	1900,0
7	100709		ul.Boczna	0,100	0,100	3,5	350,0
8	100710		ul.Krótką	0,225	0,095	3,0	285,0
9		527/1, 527/3, 5	ul.Zacisze -od drogi Przydatki przy dr. woj. Nr 552 do dr.pow.Nr 2035	1,215	0,400	3,0	1200,0
10		507/2,512	Od drogi Przydatki Nr 100712C do jw. Do P.Wiśniewskiego - do drogi pow.nr 2035	1,330	0,600	3,0	1800,0
11	100713	dz nr 462	ul. Rogowska	0,680	0,480	4,0	1920,0
12	100717		ul.Lamkowskiego	0,490	0,300	4,0	1200,0
13	100718		ul.Łąkowa	0,280	0,280	3,5	980,0
14	100719		ul.Parkowa	0,200	0,100	3,5	350,0
15	100720		ul. Słoneczna	0,320	0,200	4,0	800,0
16	100721		ul. Księżycowa	0,170	0,140	4,0	560,0
17	100722		ul. Morelowa	0,120	0,120	4,0	480,0
18	100223		ul.Poranna	0,240	0,120	4,0	480,0
19	100725		ul.Nowa	0,100	0,100	3,5	350,0
20	100726		ul.Ogrodowa	0,150	0,150	3,0	450,0
21	100727		ul. Mostowa	0,715	0,485	4,0	1940,0
22	100730		ul. Osiedlowa	0,440	0,300	4,0	1200,0
23	100731		Rogowo - Kolonia Papowska	3,250	2,150	3,0	2150,0
24		333/1, 331/19	ul.Zorzy	0,115	0,080	3,5	80,0
25	100870		od dr.woj. 552 do dr.2010w Rogówku	2,470	1,700	3,5	1700,0
26	100871		wiadukt nad A1 do dr. Pow. Nr 2035	3,250	1,900	3,0	1900,0
27	100872	613/9	ul.Jesienna	0,160	0,160	4,0	640,0
28	100880	658/1	ul.Widokowa	0,380	0,270	3,0	810,0

29		470	Od ul.Kowalewskiej do wys.posesji	0,650	0,290	3,0	870,0
30		419/7	ul.Wrzosowa	0,135	0,135	3,0	405,0
31		259/4	ul.Jastrzebia	0,435	0,430	3,0	1290,0
32		265	ul.Bažantowa	0,510	0,510	3,0	1530,0
33			Razem	24,638	15,810		40460,0
ROGOWO							
34	100713	dz nr 68/4	ul. Rogowska	1,120	1,120	4,0	4480,0
35	100732		Rogowo - Droga nr 15	2,380	1,200	4,0	4800,0
36	100733		Rogowo - Droga Powiatowa nr 2010 x2 do dr.Nr 100732C	2,050	0,500	4,0	2000,0
37	100734		Rogowo - Lipniczki	0,870	0,400	4,5	1800,0
38		135	Od drogi Nr 100731C Kolonia Papowska do drogi Nr 100713C ul. Rogowska	0,695	0,400	3,0	1200,0
			Razem	7,115	3,620		14280,0
BRZEŻNO							
39	100735	64/5,64/3,64/1,6 4/2,89/12,97,60	Brzeźno - lewa strona równolegle do drogi woj. Nr 648	2,720	0,600	3,5	2100,0
40	100736	44, 21	Brzeźno - wieś	1,137	0,400	3,5	1400,0
41		26, 27	Od drogi 100736 -równolegle do dr.woj.Nr 646 do granic sołectwa	1,465	0,500	3,0	1500,0
42	100737	31,5	Brzeźno - wieś	1,000	0,600	3,5	2100,0
43		53, 84/14	ul.Sosnowa	0,425	0,220	3,0	660,0
44		37, 38, 18	od dr. woj.nr 646 do granic sołectwa (pomiędzy drogami nr 100736C i 100737C	1,073	0,400	3,0	1200,0
			Razem	7,820	2,720		8960,0
GRONOWO							
45	100738		Gronowo - Gronówko ul. Lipowa	1,020	0,800	4,0	3200,0
46	100740		Gronowo - Młyniec Pierwszy- Gronowska	2,250	1,500	3,5	5250,0
47	100742		Gronowo kol.od dr.asfaltowej - Brzezinko	4,460	1,200	3,5	4200,0
48	100743		Gronówko - majątek	1,950	0,700	3,5	2450,0
49	100894		Od dr.pow.nr 2030 do dr.krajowej Nr 15	2,650	0,530	3,5	1855,0
50	100747		Szkoła Gronowo	0,420	0,320	3,0	960,0
51		59/5	od dr.krajowej Nr 15	0,710	0,450	3,0	1350,0
52		49	od dr.powiatowej nr 2030	0,513	0,513	3,0	1539,0
53		354	od ul.Lipowej - trakt leśny do Kamionek	1,740	0,200	3,0	600,0
54		249, 248, 223 (326,0m)	od dr. Nr 100743 w kierunku torów i dr. Pow.2030	0,740	0,330	3,0	990,0
55		223, 9	od dr. Nr 100743 do zabudowań	0,856	0,750	3,0	2250,0
56		156, 141	od skrzyżowania dr. 100742C w kierunku Pruskiej Łąki i Brzezinka	0,700	0,350	4,0	1400,0

			Razem	18,009	7,643		26044,0
BRZezINKO							
57	100744		Brzezinko - wieś	0,890	0,400	3,5	1400,0
58	100745		Brzezinko - wieś CPN	1,750	1,200	3,5	4200,0
59	100746		Brzezinko - Gronowo	1,450	0,450	4,0	1800,0
			Razem	4,090	2,050		7400,0
MŁYNIec PIeRWSZY							
60	100748		Młyniec Pierwszy - Młyn ul. Bierzgalska	1,550	1,000	3,5 0	3500,0
61	100749		Młyniec Pierwszy - Rogówko ul. Rogowska	3,500	2,500	4,0 0	10000,0
62	100752		GOLUBSKA Młyniec Pierwszy - Leśnictwo Kepa dr.pow.Nr 2009	1,550	0,900	4,0 0	3600,0
63		28/3	ul.Rzemieślnicza	0,230	0,230	3,5 0	805,0
64			ul.Polna od dr. pow. 2009	0,320	0,320	3,0 0	960,0
65		27/15	ul.Jesionowa	0,085	0,085	3,0 0	255,0
66		53/10	ul.Słoneczna (od dr. Pow. Nr 2009)	0,140	0,140	4,0 0	560,0
			Razem	7,375	5,175		19680,0
ROGÓWKO							
67	100750		Rogówko - wieś	0,200	0,200	4,0	800,0
68	100751		Rogówko - wieś	0,650	0,390	3,5	1365,0
69	100897		Rogówko - dz. Nr 50 -Górażdże dr.Nr 15	1,890	0,950	3,0	2850,0
70		146	od dr. Pow. Nr 2010 do ogr.dziakowych	1,080	0,440	3,5	1540,0
71		147	przy ogr.dziakowych do dr. Nr 100870C	0,375	0,100	3,5	350,0
			Razem	4,195	2,080		6905,0
MŁYNIec DRUGI							
72	100754	dz. 141/2	Młyniec Drugi - Józefowo ul.Dolina Drwęcy	3,200	0,420	4,0	1680,0
73	100755		Młyniec Drugi - Lelitowo-ul.Żwirowa	2,000	2,000	4,0	8000,0
74	100760		Młyniec Drugi dr pow. Nr 2009 - do drogi powiatowej 2036	1,500	1,400	3,5	4900,0
75		351	ul.Piaskowa	0,420	0,420	3,0	1260,0
76		351, 348/6	ul.Wierzbowa	0,280	0,280	3,0	840,0
77		139/6	ul.Brzozowa	0,070	0,070	3,0	210,0
78		96/48	ul. Jesionowa	0,098	0,098	3,0	294,0
79		96/58, 96/72	ul.Lipowa	0,105	0,105	3,0	315,0
80		273/3	od drogi powiatowej Nr 2036-droga przy figurce	0,402	0,230	3,0	690,0
81		11/2	Od drogi powiatowej Nr 2036-droga przy papierni	0,350	0,200	3,0	600,0
82		75/2	Od drogi powiatowej Nr 2036 na Mierzynek do drogi Nr 100758C (skrót)	0,430	0,430	3,0	1290,0
83		328/14, 323/2, 325/4, 325/6, 334/8	ul Topolowa droga 13KD-D od drogi powiatowej nr 2036	0,290	0,290	3,0	870,0
84		413/2,414/4, 412	od drogi nr 100755C w kierunku Józefowa	1,375	0,688	3,0	2062,5
			Razem	10,520	6,631		23011,5

JEDWABNO							
85		60/24	Od drogi powiatowej nr 2010	0,167	0,167	3,0	501,0
86		42	od dr. pow. nr 2010 do dz.40/1	1,365	0,800	3,0	2400,0
87		40/1	Od dr.pow.nr 2035	1,060	0,700	3,0	2100,0
88		37	Od drogi pow. Nr 2035 do dr. na dz.40/1	0,330	0,330	3,0	990,0
89		15	od dr. pow. nr 2010	0,910	0,100	3,0	300,0
90		112	od dr. pow. nr 2010 w kier ujęcia wody	1,285	0,100	3,0	300,0
91		101	Od drogi pow. Nr 2035 o do Młyńca I	0,480	0,100	3,0	300,0
92		104	Od drogi pow. Nr 2035 o do Młyńca I	0,320	0,100	3,0	300,0
93		32	Od drogi pow. Nr 2035 o do Młyńca I	0,370	0,100	3,0	300,0
			Razem	6,287	2,497		7491,0
JÓZEFOWO							
94	100754	dz 16	Młyniec Drugi - Józefowo ul.Dolina Drwący	1,846	0,800	3,5	2800,0
95		dz 9	Od drogi Nr 100754C	0,234	0,100	3,0	300,0
96		dz. 338/2, 29/3, 30/2, 31/3	Od drogi Nr 100754C	0,700	0,300	3,0	900,0
97		dz 5	Od drogi Nr 100754C	0,116	0,050	3,0	150,0
98		dz 22	Od drogi Nr 100754C w kier. Mierzynka	0,467	0,200	3,0	600,0
99		dz 41	Od drogi Nr 100754C w kier. Mierzynka	1,117	0,600	3,0	1800,0
100		dz 50	Od drogi Nr 100754C w kier. Mierzynka	0,334	0,100	3,0	300,0
			Razem	4,814	2,150		6850,0
MIERZYNEK							
101		dz. Nr 75/2	od dr pow.nr 2036 - do dr. 100758C	0,430	0,430	3,5	1505,0
102	100759		od dr. pow.2036 -- Kolankowo	1,510	1,000	3,0	3000,0
103	100762		od dr. pow.2036 -ul. Farmerska	1,450	0,700	3,5	2450,0
104		93, 115	Od dr nr 100758C w kier.dr nr 100759C	0,946	0,800	3,5	2800,0
105		120	równoległa do dr. 100758C	0,298	0,298	3,5	1043,0
106		115	równoległa do dr. 100758C	0,254	0,254	3,5	889,0
107		244, 248, 252, 255, 256	ul.Gotycka	0,370	0,185	3,5	647,5
			Razem	5,258	3,667		12334,5
KROBIA							
108	100763		ul. Wiejska	0,835	0,800	4,0	3200,0
109	100764		ul. Osiedlowa	1,100	0,450	4,0	1800,0
110	100765		ul. Długa	0,820	0,130	4,0	520,0
111	100766		ul. Spokojna	0,300	0,300	3,5	1050,0
112	100767		ul. Poprzeczna	0,200	0,200	4,0	800,0
113	100768		ul. Krótka	0,100	0,100	4,0	400,0
114	100469		ul. Łąkowa	0,140	0,090	3,5	315,0
115	100770		ul. Stroma	0,185	0,100	3,0	300,0
116	100771		ul. H. Orszta	0,550	0,550	4,0	2200,0
117	100772		ul. Piękna	0,150	0,150	4,0	600,0
118	100773		ul. Cicha	0,190	0,190	4,0	760,0
119	100774		ul.Zacisze	0,130	0,065	3,0	195,0
120	100883		ul.Graniczna	0,680	0,500	3,5	1750,0
121	100889		ul.Makowa	0,100	0,100	4,0	400,0
122	100888		ul.Miła, ul.Cytrynowa	0,200	0,200	3,5	700,0

123	100885		ul.Okragla, ul.Olimpijska	0,500	0,500	4,0 0	2000,0
124	100886		ul.Olszynowa, ul.Jaśminowa	1,200	1,200	4,0 0	4800,0
125	100887		ul.Oliwkowa, ul.Orzechowa	0,400	0,400	4,0 0	1600,0
126	100884		ul.Pod Dębami, ul.Sportowa	0,540	0,540	4,0 0	2160,0
127	100899		ul.Radosna	0,140	0,140	3,5 0	490,0
128	100890		ul.Leśna, ul. Sosnowa, ul.Słoneczna	0,310	0,200	4,0 0	800,0
129	100898		ul.Familijna	0,150	0,150	3,5 0	525,0
130	100899		ul.Radosna	0,140	0,140	4,0 0	560,0
131			ul.Malinowa	0,080	0,080	3,5 0	280,0
132			ul.Leszczynowa	0,120	0,120	3,5 0	420,0
133			ul.Owocowa	0,190	0,190	3,5 0	665,0
134			ul.Wesoła	0,160	0,160	3,5 0	560,0
135			ul.Jarzębinowa	0,090	0,090	3,5 0	315,0
136			Od drogi pow. Nr 2036 do ul.Wiejskiej	0,840	0,840	3,5 0	2940,0
			Razem	10,540	8,675		33105,0
LUBICZ DOLNY							
137	100775		ul. Wilczy Młyn przy autostradzie A-1	0,800	0,640	3,5	2240,0
138	100775		ul. Wilczy Młyn -od wiaduktu i ul.Małgorzatowo	0,700	0,500	3,5	1750,0
139	100776		ul.Kasztanowa	0,410	0,290	4,0	1160,0
140	100782		ul.Brzozowa	0,170	0,170	3,5	595,0
141	100783		ul.Akacyjna	0,107	0,100	3,5	350,0
142	100784		ul.Topolowa	0,180	0,180	4,0	720,0
143	100786		ul.Liliowa	0,100	0,100	4,0	400,0
144	100787		ul.Różana	0,475	0,470	5,0	2350,0
145	100790		ul. Ogrodowa	0,500	0,200	4,0	800,0
146	100791		ul.Narcyzowa	0,170	0,170	4,0	680,0
147	100792		ul.Szkolna	0,230	0,230	4,0	920,0
148	100794		ul.Ciemna	0,128	0,080	3,0	240,0
149	100796		ul. Małgorzatowo	1,600	0,250	4,0	1000,0
150	100797		ul. Lampusz	3,250	2,850	3,0	8550,0
151	100798		ul. Mostowa	0,770	0,455	4,0	1820,0
152	100800		ul. Spokojna	0,150	0,150	3,5	525,0
153	100801		ul. Ceramiczna	0,150	0,150	3,5	525,0
154	100802		ul. Rekreacyjna	0,100	0,100	3,5	350,0
155	100803		ul. Źródłana	0,250	0,100	3,5	350,0
156	100804		ul.Motocyklowa	0,120	0,120	3,5	420,0
157	100805		ul.Konwaliowa	0,250	0,069	4,5	310,5
158	100806		ul.Magnoliowa	0,400	0,200	3,5	700,0
159	100808		ul.Zdrojowa	0,750	0,750	3,5	2625,0
160	100891		ul.Szmaragdowa	0,300	0,300	3,5	1050,0
161	100892	28/7, 33/69	ul.Tenisowa	0,300	0,050	3,5	175,0
162			ul.Przemysłowa	0,500	0,250	4,0	1000,0
			Razem	12,860	8,924		31605,5
LUBICZ GÓRNY							

163	100807		ul. Boczna	0,270	0,050	3,5	175,0
164	100808		ul. Zdrojowa	0,750	0,750	3,5	2625,0
165	100817		ul. Przy Skarpie	0,200	0,150	4,0	600,0
166	100820		ul. Przy Lesie	0,140	0,100	4,0	400,0
167	100821		ul. Rzemieślnicza	0,590	0,050	4,0	200,0
168	100822		ul. Trzaskalskiego	0,480	0,480	4,0	1920,0
169	100823		ul. Bażantowa	0,240	0,240	3,5	840,0
170	100824		ul. Gajowa	0,250	0,250	3,5	875,0
171	100825		ul. Nad Strugą	0,230	0,130	3,5	455,0
172	100826		ul. Komunalna	0,140	0,140	3,0	420,0
173	100827		ul. Nowowiejska	0,200	0,200	3,5	700,0
174	100893		ul. Niteckiego	0,130	0,130	4,0	520,0
175			ul. Lipnowska za ekranami	0,160	0,080	4,0	320,0
176		40/12	ul. Handlowa od ul. Bankowej do ul. Spółdzielczej	0,208	0,200	4,0	800,0
177		45/1	ul. Spółdzielcza od ul. Piaskowej	0,270	0,200	4,0	800,0
			Razem	4,258	3,150		11650,0
NOWA WIEŚ							
178	100828		Droga woj.-gminne wys. śmieci	0,650	0,300	3,0	900,0
179	100895		ul. Myśliwska	0,200	0,200	3,0	600,0
180	100900		ul. Orla	0,400	0,250	3,0	750,0
181			ul. Sokola	0,210	0,150	3,0	450,0
182			ul. Widokowa	0,320	0,150	3,0	450,0
183			ul. Rieczna	0,220	0,220	3,5	770,0
184			ul. Spokojna	0,380	0,380	4,0	1520,0
185			ul. Łowiecka	0,204	0,200	4,0	800,0
			Razem	2,584	1,850		6240,000
ZŁOTORIA							
186	100831		ul. Szkolna	0,250	0,100	3,5	350,0
187	100832		ul. Ciechocińska	0,350	0,100	3,0	300,0
188	100834		ul. Piaskowa	0,400	0,200	4,0	800,0
189	100835		ul. Nowa	0,400	0,150	4,0	600,0
190	100836		ul. Sosnowa	0,330	0,018	4,0	72,0
191	100837		ul. Piastów	0,400	0,400	4,0	1600,0
192	100838		ul. Jagiellonów	0,350	0,350	4,0	1400,0
193	100839		ul. K. Wielkiego	0,570	0,300	4,0	1200,0
194	100840		ul. K. Jadwigi	0,200	0,200	3,5	700,0
195	100841		ul. Łokietka	0,200	0,100	3,5	350,0
196	100842		ul. Liliowa	0,250	0,250	3,5	875,0
197	100843		ul. Konwaliowa	0,320	0,310	3,5	1085,0
198	100844		ul. Storczykowa	0,350	0,380	3,5	1330,0
199	100845		ul. Różana	0,400	0,100	3,5	350,0
200	100846		ul. Brzozowa	0,160	0,045	3,5	157,5
201	100847		ul. Akacjowa	0,450	0,210	3,5	735,0
202	100848		ul. Dębowa	0,170	0,170	3,5	595,0
203	100849		ul. Grabowa	0,170	0,170	3,5	595,0
204	100850		ul. Świerkowa	0,170	0,100	4,0	400,0
205	100851		ul. Sportowa	0,465	0,400	4,0	1600,0
206	100852		ul. Relaksowa	0,220	0,220	4,0	880,0
207	100853		ul. Wiśniowa	0,470	0,310	3,5	1085,0
208	100854		ul. Poczтовая	0,100	0,100	3,0	300,0
209	100855		ul. Flisacka	0,100	0,100	3,0	300,0
210	100856		ul. Wodnicka	0,100	0,100	3,0	300,0
211	100857		ul. Nieszawska	0,100	0,100	3,0	300,0
212	100858		ul. Sokola	0,250	0,250	4,0	1000,0

213			ul. Kalinowa	0,060	0,060	3,0	180,0
214	100863		Złotoria - Krusz - Grabowiec ul. Leśna	3,250	1,500	3,5	5250,0
215			ul. Nostalgiczna - przedłużenie z Grabowca	1,900	0,800	3,5	2800,0
			Razem	12,905	7,593		27489,5
KOPANINO							
216	100859		ul. Aleja Debów	3,950	0,870	3,5	3045,0
217	100860		ul. Brzozowa	0,800	0,800	3,5	2800,0
218	100861		ul. Wierzbowa	0,230	0,100	4,0	400,0
219	100862		ul. Przy Lesie	1,860	0,700	3,5	2450,0
220	100882	188/2	ul. Wiklinowa	0,630	0,300	3,5	1050,0
221	100881	165, 164, 186/1, 88/1, 186/2	ul. Morwowa	1,040	0,800	3,5	2800,0
222		176, 144/4	ul. Słoneczna - od ul. Al. Dębów	0,526	0,460	3,5	1610,0
223		175	ul. Księżycowa od ul. Słonecznej	0,258	0,258	3,0	774,0
224		20/19	ul. Ustronna	0,156	0,156	3,0	468,0
225		114/6, 126/15	ul. Wrzosowa	0,225	0,225	4,0	900,0
226		174, 126/17	ul. Jałowcowa	0,130	0,130	3,0	390,0
227		133/6	ul. Zakątek Leśny	0,359	0,359	4,0	1436,0
			Razem	10,164	5,158		18123,0
GRABOWIEC							
228	100864		ul. Świerkowa	0,600	0,600	4,0	2400,0
229	100865		ul. Dębowa	0,400	0,400	4,0	1600,0
230	100868		ul. Radosna	0,200	0,200	3,5	700,0
231	100875		ul. Bajkowa	0,290	0,290	3,5	1015,0
232	100876		ul. Kubusia Puchatka	0,170	0,170	3,5	595,0
233	100873		ul. Nostalgiczna	1,700	0,800	4,0	3200,0
234	100879		ul. Obi Wana Kenobiego	0,340	0,200	3,5	700,0
235	100878		ul. Poziomkowa	0,090	0,090	4,0	360,0
236	100877		ul. Tygryska	0,080	0,080	4,0	320,0
237	100874		ul. Zacisze	0,740	0,500	3,5	1750,0
238		dz. 75	Od ul. Słonecznej do pani Bykowskiej	0,480	0,200	3,0	600,0
239		dz. 156/2; 108; 83	Od traktu leśnego do zabudowań	1,340	0,500	4,0	2000,0
240			od ul. Słonecznej (ul. Fantazyjna) - trakt leśny	0,990	0,500	4,0	2000,0
241		dz. Nr 248/1 i 257	Od drogi woj. Nr 654 do stadniny koni n. Wisłą	1,000	0,200	3,0	600,0
			Razem	8,420	4,730		17840,0
			RAZEM	161,85	94,12		319469,0

ZESTAWIENIE ASORTYMENTU I ILOŚCI KRUSZYW DO WBUDOWANIA
W REMONTOWANE DROGI GMINNE NA TERENIE GMINY LUBICZ W 2014r.

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	Jedn	NAZWA I ILOŚCI WBUDOWANYCH KRUSZYW			Razem kruszywa do wbudowania
			Kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5K	żużel paleniskowy	Kruszywo sortowane przekazane przez Zamawiającego	
1	2	3	4	5	6	7
ILOŚĆ KRUSZYW PRZEZNACZONA DO WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI JEZDNI		ton	1700,00	1700,00	1600,00	5000,00
1	GRĘBOCIN	ton	100,00	100,00	110,00	310,00
2	ROGOWO	Ton	100,00	50,00	80,00	230,00
3	BRZEŻNO	Ton	70,00	50,00	100,00	220,00
4	GRONOWO	ton	150,00	140,00	200,00	490,00
5	BRZĘZINKO	ton	100,00		70,00	170,00
6	MŁYNIĘC PIERWSZY	ton	120,00	120,00	110,00	350,00
7	MŁYNIĘC DRUGI	Ton	150,00	100,00	100,00	350,00
8	MIERZYNEK	ton	180,00	180,00	150,00	510,00
9	ROGÓWKO	Ton	180,00	150,00	50,00	380,00
10	KROBIA	ton	150,00	100,00	60,00	310,00
11	LUBICZ DOLNY	ton	50,00	60,00	120,00	230,00
12	LUBICZ GÓRNY	ton	80,00		80,00	160,00
13	NOWA WIEŚ	ton	50,00	50,00	140,00	240,00
14	ZŁOTORIA	ton	80,00	100,00	100,00	280,00
15	KOPANINO	ton	80,00	100,00	90,00	270,00
16	GRABOWIEC	ton	60,00	400,00	40,00	500,00

Podpisy

.....

.....
pieczęćka firmowa

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że nie zalegam (firma nie zalega)* z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz, że nie zalegam z uiszczaniem należnych podatków.
2. Oświadczam, że posiadam (firma posiada*) niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
3. Oświadczam, że znajduję się (firma znajduje się *) w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia realizację zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
4. Oświadczam, że – po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie podlegam (firma nie podlega *) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami SIWZ, z którejkolwiek z przyczyn wymienionych w tym przepisie, mogącej mieć ewentualne zastosowanie do mnie (firmy) *ze względu na prawną formę prowadzonej działalności gospodarczej.

.....
data i podpis

* - niepotrzebne skreślić

**Wykaz posiadanego potencjału technicznego przewidzianego do realizacji
przedmiotu zamówienia zgodnie z p-tem. 8.2.2 SIWZ**

Lp.	Rodzaj sprzętu (maszyn narzędzi)	Ilość
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

.....
data i podpis

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONAWCA:

(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy)/wykonuję (wykonujemy)
następujące roboty budowlane/usługi/dostawy:

L.p.	Nazwa zamówienia	Wartość w PLN	Data wykonania/wykony wania		Miejsce wykonania
			początek (data)	zakończe nie (data)	
1.					
2.					
3					
4					
5.					

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument poświadczający należyte wykonanie wskazanych w powyżej tabeli zamówień.

PODPIS(Y):

ZOBOWIĄZANIE

do udostępnienia wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia
pn. „*Remont jezdni dróg gminnych o długości 94,12km i powierzchni 319 469m²
o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych na terenie gm. Lubicz*”

Ja/My, niżej podpisany/i działający w imieniu firmy :

.....
(nazwa podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia wiedzy i doświadczenia)

zobowiązuję/jemy się do udostępnienia wiedzy i doświadczenia firmie:

.....
(nazwa wykonawcy)

Ponadto, oświadczam/y, że wykorzystanie wiedzy i doświadczenia odbywać się będzie według poniższych zasad i warunków:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu :

.....
.....

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia :

.....
.....

c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

.....
.....

d) zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia:

.....
.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć, podpis upoważnionych
przedstawicieli podmiotu zobowiązującego się
do udostępnienia wiedzy i doświadczenia)

ZOBOWIĄZANIE

do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia
pn. „*Remont jezdni dróg gminnych o długości 94,12km i powierzchni 319 469m²
o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych na terenie gm. Lubicz*”

Ja/My, niżej podpisany/i działający w imieniu firmy :

.....
(nazwa podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia osób)

zobowiązuję/jemy się do udostępnienia firmie:

.....
(nazwa wykonawcy)

następujących osób (wymaganych w (SIWZ) zdolnych do wykonania ww. zamówienia:

1)

Ponadto, oświadczam/y, że wykorzystanie zasobu odbywać się będzie według poniższych zasad i warunków:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu :

.....

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia :

.....

c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

.....

d) zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia:

.....

.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć, podpis upoważnionych przedstawicieli
podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia osób)

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego (narzędzi i urządzeń - sprzętu) do wykonania zamówienia pod nazwą:

„Remont jezdni dróg gminnych o długości 94,12km i powierzchni 319 469m² o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych na terenie gm. Lubicz”

Ja/My, niżej podpisany/i działający w imieniu firmy :

.....
(nazwa podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia potencjału technicznego)

zobowiązuję/jemy się do udostępnienia firmie:

.....
(nazwa wykonawcy)

następującego potencjału technicznego (wymaganego w SIWZ) do wykonania w/w zamówienia:

Nazwa potencjału technicznego (narzędzi i urządzeń - sprzętu)	Liczba jednostek przewidzianych do oddania Wykonawcy

Ponadto, oświadczam/y, że wykorzystanie zasobu odbywać się będzie według poniższych zasad i warunków:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu :

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia :

c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

d) zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia:

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć, podpis upoważnionych przedstawicieli podmiotu zobowiązującego się do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego)