

OFERTA

3.2. MIRZYNEK -Remont jezdni bitumicznej przez ułożenie warstwy wyrównawczej gr.2cm i warstwy ścieralnej gr.4cm z masy mineralno-bitumicznej na drodze gminnej nr 100758C działka nr 90 w m. Mierzynek od km 0 + 000 droga pow. nr 2036 do km 1+260 na granicy wsi Mierzynek gm. Lubicz i wsi Szembekowo gmina Obrowo. Szerokość jezdni 3,50m, powierzchnia łączna ze zjazdami 4757,0m². Utwardzenie poboczy o szer. 2 x 0,75m o pow. 1815,0m²

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. REMONT JEZDNI w km 0+000 do km 1+286				
		1.1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, oraz inwentaryzacja powykonawcza z dostarczeniem 4 egz. map	km	1,286		
2	KNR AT-03 0102/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 30 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	643		
3	KNR 2-31 0114/05 0114/06x5	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu fr.4-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	643		
4	KNR 2-31 0114/07 0114/08 x (-2)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń twardy do nawierzchni drogowych sortowany frakcja 4-16mm o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	643		
		1.2. UŁOŻENIE NAWIERZCHNI NA CAŁĄ SZEROKOŚCI JEZDNI BITUMICZNEJ				
5	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - wyrównanie krawędzi istniejącego asfaltu drogi powiatowej nr 2010	m	15		
6	KNR 2-31 1004/05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	4538		
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	4538		
8	KNR 2-31 0311/01 0311/02 x (-2)	Warstwa wyrównawcza - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 2cm	m2	4538		
9	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem warstwy wyrównawczej	m2	4538		
10	KNR 2-31 0311/05 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	4538		
		2. REMONT POBOCZY po – 2 x 75cm w km 0+000 do km 1+286				
11	KNR AT-03 0102/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni z tłucznia o gr. do 30 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	1815		
12	KNR 2-31 0104/03 0104/06 x (-5)	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	1815		
13	KNR 2-31 0114/05 0114/06 x 5	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu fr. 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	1815		
14	KNR 2-31 0117/01 0117/02 x (-2)	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego frakcja 0-31,5mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - POBOCZA Z MATERIAŁU ODZYSKANEGO Z KORYTOWANIA JEZDNI	m2	1815		
		3. ZJAZDY DO POSESJI (16szt)				
15	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i	m2	147		

	0101/01 0101/02 x 2	chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 30 cm				
16	KNR 2-01 0212/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III	m3	44,1		
17	KNR 2-31 0104/03 0104/04 x (-5)	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	147		
18	KNR 2-31 0114/05 0114/06 x 5	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu frakcja 4-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	147		
19	KNR 2-31 0114/07 0114/08 x 2	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego -tłuczeń do nawierzchni drogowych sortowany frakcja 4-16mm o grubości po zagęszczeniu 10cm - POSZEŻENIA JEDNI I ZJAZDÓW	m2	147		
20	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	147		
21	KSNR 6 1005/07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	147		
22	KNR 2-31 0310/05 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	147		
		3. ZJAZDY W DROGI GMINNE (6szt)				
23	KNR 2-31 0101/01 0101/02 x2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 30 cm	m2	72		
24	KNR 2-01 0212/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III	m3	21,6		
25	KNR 2-31 0104/03 0104/04 x (-5)	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	72		
26	KNR 2-31 0114/05 0114/06 x 5	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu fr.4-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	72		
27	KNR 2-31 0114/07 0114/08 x 2	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego -tłuczeń do nawierzchni drogowych sortowany frakcja 4-16mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - POSZEŻENIA JEDNI I ZJAZDÓW	m2	72		
28	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	72		
29	KSNR 6 1005/07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	72		
30	KNR 2-31 0310/05 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	72		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				