

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lubicz.pl

Lubicz: Roboty budowlane remontu czterech dróg gminnych na terenie gm. Lubicz w 2015r.

Numer ogłoszenia: 81047 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6782709, faks 56 6782709.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lubicz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane remontu czterech dróg gminnych na terenie gm. Lubicz w 2015r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontu dróg gminnych publicznych, wg projektów budowlanych wykonawczych będących w posiadaniu Zamawiającego zgodnie z poniższym zestawieniem. 3.1. Remont jezdni drogi gminnej nr.100713C ul. Rogowska z Grębocina do Rogowa przez trzykrotne powierzchniowe utwardzenie podbudowy z kruszywa kamiennego emulsją kationową K-1/70 - dojazd do gruntów rolnych m. Grębocin na dz. Nr 462 od km.0 + 000 do km 0+680m i m. Rogowo na dz. nr 68/4 od km 0+680 do km. 1+800km, szerokość jezdni 4,30m, powierzchnia 8063m2 ze zjazdami, utwardzenie poboczy 2x0,50m o pow. 1800m2 na terenie gminy Lubicz 3.1.1.ZJAD PUBLICZNY Z DROGI POWIATOWEJ NR 2010 od km 1+780 do km 1+800 nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej Zakres robót: 1.Koryta o głębokości 25 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV 82,50m2 2.Wywiezienie nadmiaru ziemi wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) 20,63m3 3.Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego z recyklingu frakcja 4-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm 82,50m2 4.Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia kamiennego frakcja 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 7cm 82,50m2 5.Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej 82,50m2 6.Skropienie nawierzchni asfaltem 82,50m2 7.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa - warstwa wiążąca, o grubości po zagęszczeniu 4cm 82,50m2 8.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa - warstwa ścieralna, o grubości po zagęszczeniu 3cm 82,50m2 3.1.2.ODCINEK jezdni od km 0+000 do km 1+790 - GRĘBOCIN - ROGOWO droga gminna Nr 100713C ul. Rogowska 1.Roboty pomiarowe

przy liniowych robotach ziemnych 1,8 km 2. Inwentaryzacja powykonawcza wraz z 4 egz. kpl map 1 kpl 3. Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 7697,00 m² 4. Koryta o głębokości 20 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV (w tym zjazdy 283,6 m² i konst. zmiany trasy i wzmocnienia jezdni 645,00 m²) 928,6 m² 5. Wywiezienie nadmiaru ziemi wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat. I-III zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) 908,99 m³ 6. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 7697,00 m² 7. Podbudowy z kruszyw łamanych frakcja 0-31,5 mm , warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 7980,60 m² 8. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcja 4-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zmiana trasy i wzmocnienie konstrukcji jezdni 645,00 m² 9. Warstwa górna podbudowy z grys twardego frakcja 4-22 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm 7980,60 m² 10. Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją kationową K-1/70 z grysem kamiennym 10 dm³/m² o frakcji 8-12 - pierwsza warstwa 7980,60 m² 11. Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją kationową K-1/70 z grysem kamiennym 8 dm³/m² o frakcji 5-8 - druga warstwa 7980,60 m² 12. Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją kationową K-1/70 z grysem kamiennym 8 dm³/m² o frakcji 5-2 - trzecia warstwa 7980,60 m²

3.1.3. POBOCZA DWUSTRONNE o szerokości 0,50 m x 2 = 1,0 m 1. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV o grubości 15 cm 1800,00 m² 2. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 270,00 m³ 3. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 10 cm - kruszywo odzyskane z korytowania 1800,00 m² 4. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa górna z tłucznia o grubości po zęszczeniu 5 cm - kruszywo odzyskane z korytowania 1800,00 m²

3.1.4. Rowy przydrożne jednostronne przy drodze nr 100713C z Grębocina do Rogowa na odcinku 440 m (od km 0+330 do km 0+640 - długość 310 m i od km 1+070 do km 1+200 - długość 130 m) 1. Roboty ziemne - wykonanie rowów przydrożnych koparką skarpówką z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 4 km - grunt kategorii III 316,80 m³

3.1.5. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 1. Regulacja pionowa włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej 1 szt 2. Regulacja zaworów wodociagowych 1 szt 3. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm (znak B-33 szt. 2, B-18 szt. 2 A7 szt. 2) 6 szt 4. Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych (znak A-7 szt. 2, znak B-33 szt. 2 i B-18 szt. 2) 6 szt 5. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót drogowych w ul. Rogowskiej w Grębowinie-Rogowie 1 kpl 6. Oczyszczanie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,4 m 10 m 7. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm 3 szt 8. Transport dłużyc na odległość do 2 km 2,54 m³ 9. Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do 50 cm 3 szt 10. Transport karpiny na odległość do 2 km 2,0 m³

3.2. Remont jezdni drogi gminnej nr. 100752C ul. Golubska w Młyncu Pierwszym przez trzykrotne powierzchniowe utrwalaanie podbudowy z kruszywa kamiennego emulsją kationową K-1/70 - Młyniec Pierwszy na dz. Nr 168/4 długość 660,0 m od km. 0 + 690 do km 1+350 m, szerokość jezdni 4,30 m, powierzchnia ze zjazdami 2914 m² , utwardzenie poboczy 2x0,75 m o powierzchni 918 m² na terenie gminny Lubiczu

3.2.1. ODCINEK od km 0+690 do km 1+350 droga gminna Nr 100752C ul. Golubska ZAKRES ROBÓT 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,66 km 2. Inwentaryzacja powykonawcza wraz z 4 egz. kpl map 1 kpl 3. Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 2838,00 m² 4. Koryta o głębokości 15 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. i II-IV (w tym zjazdy 76,00 m² i konstrukcja zmiany trasy i wzmocnienia jezdni 300,00 m²) 376,00 m² 5. Wywiezienie nadmiaru ziemi - roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) 340,27 m³ 6. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3214,00 m² 7. Podbudowy z kruszyw łamanych frakcja 0-31,5 mm , warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 3214,00 m² 8. Warstwa górna podbudowy z grys twardego frakcja 4-22 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm 3214,00 m² 9. Powierzchniowe utrwalaanie

nawierzchni drogowych emulsją kationową K-1/70 z grysem kamiennym 10 dm³/m² o frakcji 8-12 - pierwsza warstwa 2914,00 m² 10.Powierzchniowe utrwalać nawierzchni drogowych emulsją kationową K-1/70 z grysem kamiennym 8 dm³/m² o frakcji 5-8 - druga warstwa 2914,00 m² 11.Powierzchniowe utrwalać nawierzchni drogowych emulsją kationową K-1/70 z grysem kamiennym 8 dm³/m² o frakcji 5-2 -trzecia warstwa 2914,00 m² 3.2.2.POBOCZA DWUSTRONNE o szerokości 0,75m*2= 1,5m 1.Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni grunt kat.II-IV o grubości 15 cm 918,00 m² 2.Wywiezienie nadmiaru ziemi wykonane koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 137,70m³ 3.Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zgręszczeniu 10cm - kruszywo odzyskane z korytowania 918,00 m² 4.Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa górna z tłucznia o grubości po zgręszczeniu 5cm - kruszywo odzyskane z korytowania 918,00 m² 3.2.3.ROBOTY TOWARZYSZĄCE Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm (znak B-33, B-18) 1 szt Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych (znak B-33 szt.1 i B-18 szt.1) 2 szt Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót drogowych w ul. Golubskiej w Młyńcu Pierwszym 1 kpl Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości 0,06 ha 3.3. Remont odcinka jezdni drogi gminnej nr 100860C ul. Brzozowa na dz. Nr 172/2 w Kopaninie przez ułożenie nawierzchni z masy mineralno -bitumicznej grysowej warstwa wiążąca gr.3cm i warstwa ścieralna gr. 4cm.od km 0+000 do km 0+250, szerokości jezdni 4,00m, powierzchnia ze zjazdami 1187m², Utwardzenie poboczy o szerokości 2 x 0,50m o powierzchni 250m² na terenie gminny Lubiczu 3.3.1.ZJAD Z DROGI Gminnej nr 100859C w km 0+000 z ul. Aleja Dębów w ul. Brzozową Zakres robót 1.Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - wyrównanie krawędzi istniejącego asfaltu drogi pow. nr 100859C ul. Aleja Dębów w Kopaninie 15,00m 2.Koryta o głębokości 30 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 58,0m² 3.Wywóz nadmiaru ziemi - roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) 17,40m³ 4.Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie 58,00 m² 5.Warstwa dolna podbudowy z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-20mm o grub. po zagęszczeniu 15cm (kruszywo asfaltu sortowanego przekazuje Zamawiający) 58,00 m² 6.Warstwa górna podbudowy z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-22mm o grub. po zagęszczeniu 5cm (kruszywo asfaltu sortowanego przekazuje Zamawiający) 58,00 m² 7.Transport z załadowaniem asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-22mm z placu przy ul. Lipowej- Leśnej w Złotorii do miejsca wbudowania 11,50m³ 8.Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszanej 50,00m² 9.Skropienie nawierzchni asfaltem 50,00 m² 10.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca, o grubości po zagęszczeniu 3cm 50,00 m² 11.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwą ścieralną , o grubości po zagęszczeniu 4cm 50,00m² 3.3.2.JEZDZIA ASFALTOWA PRZEKRÓJ A-A od km 0+060 do km 0+174 (114,0m) 1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg 0,25km 2.Inwentaryzacja powykonawcza wraz z 4 kpl map 1 kpl 3.Koryta o głębokości 45 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 456,00 m² 4.Wywóz nadmiaru ziemi wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) 205,20 m³ 5.Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie 456,00 m² 6.Warstwa dolna podbudowy z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-20mm o grub. po zagęszczeniu 15cm (kruszywo asfaltu sortowanego przekazuje Zamawiający) 456,00 m² 7.Warstwa górna podbudowy z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-22mm o grub. po zagęszczeniu 5cm (kruszywo asfaltu sortowanego przekazuje Zamawiający) 456,00 m² 8.Transport z załadowaniem asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-22mm z placu przy ul. Lipowej- Leśnej w Złotorii do miejsca wbudowania 104,88m³ 9.Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszanej 456,00 m² 10.Skropienie nawierzchni asfaltem 456,00 m² 11.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca, o grubości po zagęszczeniu 3cm 456,00 m²

12. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwą ścieralną , o grubości po zagęszczeniu 4cm 456,00 m² 3.3.3. POBOCZA JEZDNI PRZEKRÓJ A-A od km 0+060 do km 0+174 (114,0m) 1. Koryta o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 114,00m² 2. Wywóz nadmiaru ziemi - roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0.40m³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) 39,90m³ 3. Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie 114,00 m² 4. Warstwa dolna poboczy z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm - materiał odzyskany z korytowania jezdni 114,00 m² 5. Warstwa górna poboczy z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm - materiał odzyskany z korytowania jezdni 114,00 m² 3.3.4. JEZDZIA ASFALTOWA PRZEKRÓJ B-B od km 0+000 do km 0+060, od km 0+174 do km 0+250 (136,0m) 1. Koryta o głębokości 30 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 544,00 m² 2. Wywóz nadmiaru ziemi wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat. I-III zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) 163,20m³ 3. Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie 544,00 m² 4. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-20mm o grub. po zagęszczeniu 15cm (kruszywo asfaltu sortowanego przekazuje Zamawiający) 544,00 m² 6. Warstwa górna podbudowy z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-22mm o grub. po zagęszczeniu 5cm (kruszywo asfaltu sortowanego przekazuje Zamawiający) 544,00 m² 7. Transport z załadowaniem asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-22mm z placu przy ul. Lipowej- Leśnej w Złotorii do miejsca wbudowania 125,12m³ 8. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej 544,00 m² Skropienie nawierzchni asfaltem 544,00 m² 9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca, o grubości po zagęszczeniu 3cm 544,00 m² 10. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwą ścieralną , o grubości po zagęszczeniu 4cm 544,00 m² 3.3.5. POBOCZA JEZDNI PRZEKRÓJ B-B od km 0+000 do km 0+060, od km 0+174 do km 0+250 (136,0m) 1. Koryta o głębokości 25 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 136,00m² 2. Wywóz nadmiaru ziemi wykonane koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) 34,00m³ 3. Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie 136,00 m² 4. Warstwa dolna poboczy z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm - materiał odzyskany z korytowania jezdni 136,00 m² 5. Warstwa górna poboczy z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm - materiał odzyskany z korytowania jezdni 136,00 m² 3.3.6. ZJAZDY INDYWIDUALNE WG. P-TU 4 opisu projektu budowlanego 1. Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 137,50m² 2. Wywóz nadmiaru ziemi - roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (w przyległe drogi gminne) 41,25 m³ 3. Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 137,50 m² 5. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-20mm o grub. po zagęszczeniu 15cm (kruszywo asfaltu sortowanego przekazuje Zamawiający) 137,50 m² 6. Warstwa górna podbudowy z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-22mm o grub. po zagęszczeniu 5cm (kruszywo asfaltu sortowanego przekazuje Zamawiający) 137,50 m² 7. Transport z załadowaniem asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-22mm z placu przy ul. Lipowej- Leśnej w Złotorii do miejsca wbudowania 31,63m³ 6. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej 137,50 m² 7. Skropienie nawierzchni asfaltem 137,50 m² 8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca, o grubości po zagęszczeniu 3cm 137,50 m² 9. Nawierzchnia z

mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwą ścierną , o grubości po zagęszczeniu 4cm 137,50 m² 3.4. Remont jezdni drogi gminnej nr.100862C ul. Przy Lesie przez trzykrotne powierzchniowe utwardzenie podbudowy z kruszywa kamiennego emulsją kationową K-1/70 na dz. Nr 168/3 od km.0 + 000 do km 0+730m, szerokość jezdni 4,30m, powierzchnia ze zjazdami 3529m², utwardzenie poboczy 2x0,50m o powierzchni 615m² w miejscowości Kopanino gminna Lubicz. 3.4.1.ODCINEK od km 0+000 do km 1+730 - droga gminna Nr 100862C ul. Przy Lesie 1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg 0,73km Inwentaryzacja powykonawcza wraz z 4 kpl map 1kpl 2.Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 2160,00 m² 3.Koryta o głębokości 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV (wzmocnienie konstrukcji jezdni na odc.250,0m x4,3m=1075,0m²) 1075,00 m² 4.Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV o głębokości koryta 15cm (zjazdy) 294,00 m² 6.Wywiezienie nadmiaru ziemi z korytowania wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 475,10 m³ 7.Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3529,00 m² 8.Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - zjazdy i nowa konstrukcja jezdni 1369,00 m² 9.Warstwa dolna podbudowy z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-20mm o grub. po zagęszczeniu 10cm (kruszywo asfaltu sortowanego przekazuje Zamawiający) 2160,00 m² 10.Transport z załadowaniem asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-22mm z placu przy ul. Lipowej- Leśnej w Złotorii do miejsca wbudowania 248,40m³ 11.Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gruzu betonowego z recyklingu frakcja 4-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm- zjazdy i nowa konstrukcja jezdni 1369,00 m² 12.Podbudowa wykonana rozścielaczem - warstwa górna jednowarstwowa z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu o grubości po zagęszczeniu 5cm (kruszywo asfaltowe z recyklingu przekazuje Zamawiający - cena materiału to wartość przesortowania do fr.5-20mm) 3529,00 m² 13.Transport z załadowaniem asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-22mm z placu przy ul. Lipowej- Leśnej w Złotorii do miejsca wbudowania 202,92m³ 14.Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją kationową K-1/70 z grysem kamiennym 10 dm³/m² o frakcji 8-12 - pierwsza warstwa 3529,00 m² 15.Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją kationową K-1/70 z grysem kamiennym 8 dm³/m² o frakcji 5-8 - druga warstwa 3529,00 m² 16.Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją kationową K-1/70 z grysem kamiennym 8 dm³/m² o frakcji 5-2 - trzecia warstwa 3529,00 m² 3.4.2.POBOCZA DWUSTRONNE o szerokości 0,50m*2 1.Wykonanie koryta na poboczach jezdni w gruncie kat.II-IV - 20 cm 615,00 m² 2.Wywóz nadmiaru ziemi0 roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 92,25 m³ 3.Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 10cm - kruszywo odzyskane z korytowania jezdni 615,00 m² 4.Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 10cm - kruszywo odzyskane z korytowania jezdni 615,00 m² 3.4.3.ROBOTY TOWARZYSZĄCE 1.Regulacja zaworów wodociągowych 8 szt 2.Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm (znak B-33 szt.2, B-18 szt.2, U9b szt. 6) 8 szt 3.Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych (znak U-9b szt.6, znak B-33 szt.2 i B-18 szt.2) 10 szt 4.Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót drogowych w ul. Przy Lesie w Kopaninie 1 kpl Zamawiający nie przewiduje korekty ceny umownej ustalonej przez wybranego wykonawcę z tytułu robót dodatkowych lub innych mogących wystąpić w trakcie prowadzenia prac, których wykonanie będzie konieczne w celu wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z technologią robót i zabezpieczenia interesu osób trzecich. Zamawiający uznaje, że każdy wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający z opisu zakresu robót w SWIZ, z wizji terenowej i własnego doświadczenia a ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w opisie zakresu robót bądź kosztorysie ofertowym, uwzględni w proponowanej przez siebie cenie umownej. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane przy użyciu własnego sprzętu, materiałów i robocizny. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie obsługę geodezyjną zarówno przed rozpoczęciem robót (wytyczenie) jak i po ich

zakończeniu (inwentaryzacja powykonawcza). Wszystkie zastosowane materiały do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać atesty, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). 3.5. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało opisane w SWIZ w załączniku Nr 2 projekty budowlane wykonawcze oraz w załączniku Nr 3 kosztorysy ofertowe. 3.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wymagania dotyczące wadium. 1. Wysokość wadium Zamawiający ustalił na kwotę 32.000 zł. (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące 00/100). 2. Wadium należy wnieść na zasadach określonych w art. 45 ustawy Pzp. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Grębocinie Nr 95 9491 0003 0000 0000 1212 0003. 4. Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Pzp zostanie odrzucona na podstawie przepisów ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy dopuszczalna jest w sytuacji gdy wyniknie to z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają jej terminowe wykonanie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubicz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz- pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz - pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie