
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Kanał deszczowo-drenażowy
ADRES INWESTYCJI : Ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym
INWESTOR : Urząd Gminy Lubicz
ADRES INWESTORA : Lubicz Dolny ul. Toruńska 21
BRANŻA : Drenaż

DATA OPRACOWANIA : 12/2017r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12/2017r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty ziemne i odwodnienie				
1 d.1	KNR 2-01 0317-05	Wykopy liniowe pod drenaż francuski w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym i przewozem taczakami 244,843*0,3	m ³ m ³	 73,453	
				RAZEM	73,453
2 d.1	KNNR 1 0204-02	Roboty ziemne pod drenaż francuski wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 244,843*0,7	m ³ m ³	 171,390	
				RAZEM	171,390
3 d.1	KNR 2-01 0317-05	Wykopy liniowe pod drenaż w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym i przewozem taczakami 192,6*0,3	m ³ m ³	 57,780	
				RAZEM	57,780
4 d.1	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II 192,6*0,7	m ³ m ³	 134,820	
				RAZEM	134,820
5 d.1	KNR 2-01 0213-01	Roboty ziemne w gruntach kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 244,8-171,39+88,25	m ³ m ³	 161,660	
				RAZEM	161,660
6 d.1	KNR 2-01 0322-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 120*1,7*2	m ² m ²	 408,000	
				RAZEM	408,000
7 d.1	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów koparkami z zagęszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II 112,35	m ³ m ³	 112,350	
				RAZEM	112,350
8 d.1	KNNR 1 0214-01	Zasypanie żwirem wykopów koparkami z zagęszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II 72,0	m ³ m ³	 72,000	
				RAZEM	72,000
9 d.1	KNNR 1 0214-01	Zasypanie piaskiem wykopów koparkami z zagęszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II 100,80	m ³ m ³	 100,800	
				RAZEM	100,800
10 d.1	KNNR 1 0214-01	Zasypanie żwirem wykopów koparkami z zagęszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II 88,25	m ³ m ³	 88,250	
				RAZEM	88,250
11 d.1	KNR AT- 04 0101-03	Geowłóknina drenażu francuskiego (1,7+1,2+0,3)*2*120	m ² m ²	 768,000	
				RAZEM	768,000
12 d.1	KNNR 1 0609-02	Drenaż francuski o śr.nom. 160 mm. 120,0	m m	 120,000	
				RAZEM	120,000
13 d.1	KNNR 1 0609-02	Drenaż w oplocie ze słomy o śr.nom. 160 mm. 160,50	m m	 160,500	
				RAZEM	160,500
14 d.1	KNR-W 2- 18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,5m z osadnikiem 3	stud. stud.	 3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.1	KNR 2-18 0109-01	Włączenie w istniejącą studnię	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 2-11 0147-05	Przełączenie istniejących drenaży	połącz		
		5	połącz	5,000	
				RAZEM	5,000
17 d.1	wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	wycena indywidualna	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 2-01 0607-01	Igłofiltr o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m	szt.		
		160+120	szt.	280,000	
				RAZEM	280,000
20 d.1	KNR 2-01 0616-01	Rurociągi stalowe kołnierzone tymczasowe- śr. 80-125 mm	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
21 d.1	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie oczyszczające, agregatem pompowo-próżniowym	godz.		
		4J80HG130	godz.	560,000	
		280/12*24			
				RAZEM	560,000