

Przedmiar robót

Rozbudowa ul. Kresowej w Toruniu/ ul.Toruńskiej w Grebocinie na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ul. Hławskiej w Toruniu

Data: 2016-10-04

Budowa: Rozbudowa ul. Kresowej w Toruniu/ ul.Toruńskiej w Grebocinie na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ul. Hławskiej w Toruniu

Obiekt: Przebudowa sieci teletechnicznych

Zamawiający: Gmina Wiejska Lubicz ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa EMDROG ul. G. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz tel. 609-979-200, tel./fax. 52/348-75-90

Kosztorys opracowali:

Tomasz Urbański, Projektant

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przebudowa sieci obejmuje;

- ## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Nr STWiOR: D-01.03.04 Kody CPV: 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych Przebudowa sieci Orange Polska S.A.			
1.1 TPSA 40/606/5 Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego	2		szt
1.2 TPSA 40/608/3 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3- m	1		szt
1.3 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie(analogia: budowa przepustów kablowych)	82		m
1.4 TPSA 40/502/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopany i zasypany mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	308		m
1.5 TPSA 40/502/8 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopany i zasypany mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla	305		m
1.6 TPSA 40/605/2 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, niezabezpieczonych, łączówki w zespole o 20 parach zacisków	3		szt
1.7 TPSA 40/705/5 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 70 parach	2		złącze
1.8 TPSA 40/705/1 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	1		złącze
1.9 TPSA 40/705/2 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach	2		złącze
1.10 TPSA 40/705/3 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach	1		złącze
1.11 TPSA 40/724/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	1		złącze
1.12 TPSA 40/724/2 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach	2		złącze
1.13 TPSA 40/724/3 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach	3		złącze
1.14 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10	3		odcinek
1.15 KNR 501/1310/2 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·20	2		odcinek
1.16 KNR 501/1310/3 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·30	1		odcinek