

Nazwa zadania:

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D 01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1	D 01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowym w terenie równinnym.	km	0,51
	Plan sytuacyjny	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 0,51	km	0,51
	D 01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)		
2	D 01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15 cm	m ³	276,61
	wg tabeli zdjęcia humusu	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek $(2,25*510+0,60*510+3,50*24*4,65)*0,15 = 276,61$ 276,61	m ³	276,61
	D 01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG		
3	D 01.02.0428	Rozebranie chodników z płyt betonowych	m ²	34,00
	Plan sytuacyjny	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej $14*2+2*3=34,0$ 34,00	m ²	34,00
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE.		
	D 02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW		
4	D 02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-II z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km 40,60	m ³	40,60
	wg tabeli robót ziemnych	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat I-II. 40,60	m ³	40,60
		Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III 230,00	m ²	230,00

D 02.01.01 WYKONANIE NASYPÓW

5	D 02.03.01.11	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z formowaniem i plantowaniem	m ³	72,50
---	---------------	---	----------------	-------

		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii	m ³	72,50
--	--	---	----------------	-------