

Nazwa zadania:

Nr. poz.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia liczby jednostek miary	Jednostka	
				Nazwa	Liczba
1	2	3	4	5	6
		D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		D 01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1		D 01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym.	km	0,51
		Plan sytuacyjny	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 0,51	km	0,51
		D 01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)		
2		D 01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15 cm	m ³	276,61
		wg tabeli zdjęcia humusu	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek $(2,25*510+0,60*510+3,50*24*4,65)*0,15 = 276,61$ 276,61	m ³	276,61
		D 01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG		
3		D 01.02.04.28	Rozebranie chodników z płyt betonowych	m ²	34,00
		Plan sytuacyjny	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej $14*2+2*3=34,0$ 34,00	m ²	34,00
		D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE.		
		D 02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW		
4		D 02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-II z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km 40,60	m ³	40,60
		wg tabeli robót ziemnych	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat I-II. 40,60	m ³	40,60
			Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III 230,00	m ²	230,00

D 02.01.01 WYKONANIE NASYPÓW

5	D 02.03.01.11	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z formowaniem i plantowaniem	m ³	72,50
---	---------------	---	----------------	-------

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-III m³ 72,50