

Przedmiar

Modernizacja drogi na odcinku od miejscowości Brzozówka (ul. Jaworowa) do miejscowości Mierzynek (ul. Zielona Puszcza)

etap II - ul. Jaworowa w Brzozówce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1		Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1
2	KNR AT-03 0102/02	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm	m2	1 958
3	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	1 958
4	KNR AT-03 0302/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 4cm przy wydajności rozkładarki 200t/dzień	m2	1 958
5	KNR 2-31 1401/02	Ręczne uzupełnienie poboczy gruntowych piaskiem	m3	10
6	KNR 2-31 1401/06	Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych	m2	653
7	KNR 2-31 1401/07	Mechaniczne zagęszczanie poboczy gruntowych	m2	653