

## Przedmiar

Droga gminna nr 100809C - ul. Lipnowska w Lubiczu Górnym

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU</b>		
1		Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1
		<b>ODCINEK 1 - UL. LIPNOWSKA OD KM 0+000 DO KM 0+370. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
2	KNR AT-03 0102/01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 2km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm	m2	2 812
3	KNR 2-31 0815/06	Rozebranie chodników z kostki betonowej grubości 6 cm i z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 402
4	KNR 2-31 0815/06	Rozebranie zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	401
5	KNR 4-01 0108/09	Wywóz materiałów nadających się do ponownego wbudowania na plac składowy (odległość do 2km) - analogia	m3	171,6
6	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych i obrzeży betonowych	m	1 429
7	KNR 4-01 0108/09	wywóz i utylizacja odpadów	m3	42,2
		<b>ODCINEK 1 - UL. LIPNOWSKA OD KM 0+000 DO KM 0+370. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</b>		
8	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	2 812
9	KNR AT-03 0302/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 4cm przy wydajności rozkładarki 500t/dzień	m2	2 812
10	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt	16
11	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	33
12	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	4
13	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	177,8
14	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 377
15	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	401
16	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej (cały zakres)	m	729
17	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm i 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	300
18	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	400
19	KNR AT-04 0205/03	Oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) na gorąco nawierzchni bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych	m2	16
20	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie warstwą humusu grubości 10cm z obsianiem	m2	25
		<b>ODCINEK 2 - UL. LIPNOWSKA OD KM 0+000 DO KM 0+173. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
21	KNR AT-03 0102/01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 2km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm	m2	1 003,4
22	KNR 4-01 0108/09	Wywóz materiałów nadających się do ponownego wbudowania na plac składowy (odległość do 2km) - analogia	m3	20,07
		<b>ODCINEK 2 - UL. LIPNOWSKA OD KM 0+000 DO KM 0+173. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</b>		

**Przedmiar**

Droga gminna nr 100809C - ul. Lipnowska w Lubiczu Górnym

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	1 003,4
24	KNR AT-03 0302/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 4cm przy wydajności rozkładarki 500t/dzień	m2	1 003,4
25	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	3
26	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	4
27	KNR AT-04 0205/03	Oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) na gorąco nawierzchni bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych	m2	33
28	KNR AT-04 0205/02	Oznakowanie poziome (pasy ciągłe i przerywane) na gorąco nawierzchni bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych	m2	1,8