

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace ziemne			
1.1		Wykonanie nawierzchni i obrzeży			
1 d.1.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		432,5 * 0,3	m3	129,750	
				RAZEM	129,750
2 d.1.1	KNR 2-18 0501-01	Pozyskanie gruntów sypkich do zagęszczenia	m3		
		40	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej: HanseMnerall - środkowa dolna 12 cm	m2		
		432,5	m2	432,500	
				RAZEM	432,500
4 d.1.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej: HanseMnerall - środkowa warstwa 5 cm	m2		
		432,5	m2	432,500	
				RAZEM	432,500
5 d.1.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej: Hansegrand Royal - wierzchnia warstwa 3 cm	m2		
		432,5	m2	432,500	
				RAZEM	432,500
6 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		432,5	m2	432,500	
				RAZEM	432,500
7 d.1.1		Układanie nawierzchni	m2		
		432,5	m2	432,500	
				RAZEM	432,500
8 d.1.1	KNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
1.2		Ściany oporowe, schody i podjazdy Ściany oporowe, schody i podjazdy dla niepełnosprawnych			
9 d.1.2	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		10,6 * 0,3	m3	3,180	
				RAZEM	3,180
10 d.1.2	KNR 2-18 0501-01	Pozyskanie gruntów sypkich do zagęszczenia	m3		
		4,5 / 1,6	m3	2,813	
				RAZEM	2,813
11 d.1.2	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		4,5 * 1,3	m2	5,850	
				RAZEM	5,850
12 d.1.2	KNR 2-22 0207-01	Ściany oporowe typu L wys. 50-150 cm w kolorze szarym	m		
		39,2	m	39,200	
				RAZEM	39,200
13 d.1.2		Zagęszczenie gruntów, montaż ścian oporowych, zasypanie	m2		
		39,2	m2	39,200	
				RAZEM	39,200
14 d.1.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		10,6	m2	10,600	
				RAZEM	10,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m2		
d.1.2	231 0511-03	10,6	m2	10,600	
				RAZEM	10,600
16	KNR 2-31	Podjazdy dla niepełnosprawnych z kostki betonowej	m2		
d.1.2	0511-02	34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
17	NNRNKB	Zagęszczenie gruntu, układanie podjazdów	m2		
d.1.2	231 0511-03	34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
18	KNR 2-31	Odwodnienie liniowe ACO ze skrzynką odpływową i koszem osadczym	m		
d.1.2	0606-01	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
19	KNR 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m3		
d.1.2	0610-07	26 * 0,5	m3	13,000	
				RAZEM	13,000
20	KNR-W 2-18	Rury drenarskie PCV-U karbowane z filtrem z włókna syntetycznego D:126/113 mm wewn. - wykopy umocnione	m		
d.1.2	0408-01	26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
2		Prace naziemne			
2.1		Wiata			
21	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - pod fundamenty słupów	m3		
d.2.1	0310-01	2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
22	KNR 2-18	Pozyskanie gruntów sypkich do zagęszczenia	m3		
d.2.1	0501-01	0,6 / 1,6	m3	0,375	
				RAZEM	0,375
23	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
d.2.1	0105-07	4,5 * 1,3	m2	5,850	
				RAZEM	5,850
24	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
d.2.1	0204-02	1,35	m3	1,350	
				RAZEM	1,350
25	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
d.2.1	0320-0201	2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
26	KNR 2-02	Tarcica impregnowana obrzynana (krawędziaki, deski)	m2		
d.2.1	0410-04	3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
27		Impregnat/bejca do drewna	l		
d.2.1		10	l	10,000	
				RAZEM	10,000
28		Łączenia ciesielskie, kotwy, wkręty, podstawy słupów	kg		
d.2.1		250	kg	250,000	
				RAZEM	250,000
29	KNR 2-02	Montaż konstrukcji drewnianej, więźby, prace ciesielskie, malowanie drewna	m2		
d.2.1	0402-05	68	m2	68,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30		Gont, kalenica	m2	RAZEM	68,000
d.2.1		66,5	m2	66,500	
				RAZEM	66,500
31	KNR 19-01 0507-03	Krycie dachu gontami o dł. 55 cm	m2		
d.2.1		66,5	m2	66,500	
				RAZEM	66,500
32	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
d.2.1		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
33		Blacha płaska	m2		
d.2.1		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
2.2		Pergola - ogrodzenie sanitariatów			
34	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - pod fundamenty słupków	m3		
d.2.2		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
35	KNR 2-18 0501-01	Pozyskanie gruntów sypkich do zagęszczenia	m3		
d.2.2		0,5 / 1,6	m3	0,313	
				RAZEM	0,313
36	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
d.2.2		0,1 * 1,3	m2	0,130	
				RAZEM	0,130
37	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
d.2.2		0,65	m3	0,650	
				RAZEM	0,650
38	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
d.2.2		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
39	KNR 2-02 0410-04	Tarcica impregnowana obrzynana (krawędziaki, deski)	m2		
d.2.2		3,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
40		Impregnat/bejca do drewna	l		
d.2.2		10	l	10,000	
				RAZEM	10,000
41		Łączenia ciesielskie, kotwy, wkręty, podstawy słupów	kg		
d.2.2		150	kg	150,000	
				RAZEM	150,000
42	KNR 2-02 0402-05	Montaż konstrukcji drewnianej, więźby, prace ciesielskie, malowanie drewna	m2		
d.2.2		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
2.3		Wypożyczenie			
43		Tablice informacyjne	szt		
d.2.3		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
44		Stojaki na rowery	szt		
d.2.3					

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
45 d.2.3		ławki i stoły	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
46 d.2.3	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
47 d.2.3	KNR 2-21 0607-03	Montaż, zasypianie, zagęszczenie	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300