

Wartość kosztorysowa	87 132,28
Podatek VAT 23,00%	20 040,42
Cena kosztorysowa	107 172,70
Słownie: sto siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa i 70/100 zł	

Przedmiar robót

Obiekt	Ogrodzenie panelowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Gronowie
Kod CPV	453420006
Lokalizacja	Działki nr 90/28 i 90/12, obręb Gronowo (0005), gmina Lubicz
Zamawiający	Gmina Lubicz
Stawka robocizny	23,50 zł/r-g
Zysk	10% R+S+Kp(R+S)

Przedmiar robót

Ogrodzenie panelowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Gronowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m ³ z ręcznym układaniem betonu	m ³	5,12
2	KNR-W 2-02 1804/12	Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,6m na słupkach stalowych o wymiarach 80x80mm w rozstawie 2,5m obetonowanych (87 przęseł)	m	217,5
3	KNR-W 2-02 1804/12	Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,6m na słupkach stalowych o wymiarach 80x80mm w zmiennym rozstawie o wymiarach 80x80mm - przęsła niestandardowe: 2,3m, 2,0m, 1,5m, 1,0m, 0,9m, 0,5m (łącznie 6 przęseł)	m	8,2
4	KNR-W 2-02 1808/02	Furtka o szerokości 1m i wysokości 1,6m	kpl	2
5	KNR-W 2-02 1808/07	Brama o szerokości 5,5m i wysokości 1,6m	kpl	1
6	KNR-W 2-02 1808/07	Brama o szerokości 6,3m i wysokości 1,6m	kpl	1