

Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu – etap I.

nr referencyjny: **ORG.271.35.2023**

Lubicz Dolny, 17 listopada 2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Lubicz
Lubicz Dolny
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz

Dotyczy sprawy: ORG.271.35.2023

W odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

ZESTAW I

1. Projekt SOR przewiduje wykonanie oznakowania do km około 0+730 natomiast wykonanie konstrukcji jezdni przewidziano do km 0+894. Proszę o informację czy końcowy odcinek 164 m ma pozostać nieoznakowany.

Odp. 1. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie oznakowania na całym odcinku projektowanej konstrukcji. Zamawiający załącza projekt SOR z oznaczeniem skorygowanego zakresu.

2. Przekroje normalne przewidują schodkowanie warstw konstrukcyjnych, jednak nie pokazują wielkości schodkowań, natomiast przedmiar nie uwzględnia zwiększenia powierzchni kolejnych warstw konstrukcji. Proszę o wskazanie wielkości schodkowania i odsadzek dla poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni.

Odp. 2. Zakończenie krawędzi warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych należy wykonać ze spadkiem 1:1 oraz z odsadzkami szerokości 5 cm. Krawędzie pozostałych warstw podbudowy ze spadkiem 1:1,5 i szerokością odsadzek 15cm, a dla warstw konstrukcji ulepszonych podłoża zgodnie z projektem wzmocnienia podłoża gruntowego.

3. Proszę o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o określenie:
 - rodzaju asortymentu (dla jakiej warstwy),
 - ilości odcinków,
 - lokalizacji odcinków próbnych,

ponieważ występuje rozbieżność pomiędzy zapisami SWZ oraz SST. Proszę o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji.

Odp. 3. Zamawiający nie będzie wymagał odcinków próbnych poza terenem inwestycji.

4. W związku z zapisami D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7.4 proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia i zainstalowania na terenie budowy urządzenia wagowego.

Odp. 4. Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia i zainstalowania na terenie budowy urządzenia wagowego.

5. Proszę o potwierdzenie, że drewno z wycinki należy pociąć na odcinki dogodne do transportu oraz wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Odp. 5. Zamawiający potwierdza, że drewno z wycinki drzew należy pociąć na odcinki dogodne do transportu oraz wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

6. W treści wzoru umowy w § 4 ust. 5 pkt. 18 wskazano jako obowiązek po stronie Wykonawcy karczowanie karp pozostałych po wycince drzew, którą przeprowadzi Nadleśnictwo Dobrzejewice na swoim terenie oraz konieczność wycinki i karczowania drzew i krzewów młodszych niż 20 lat pozostawionych/nie wyciętych przez Nadleśnictwo. Proszę o informację dotyczącą szacowanej ilości i wielkości (obwód/średnica) pozostawionych przez Nadleśnictwo drzew i krzewów, które będzie musiał usunąć Wykonawca.

Odp. 6. Szacowana ilość drzew młodszych niż 20 lat z terenów przejętych od Lasów Państwowych to od 500 do 1000 szt. o średnicy do 15cm. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający zaleca Wykonawcom wizję w terenie przedmiotowej inwestycji i dokładne ustalenia ilości drzew przeznaczanych do wycinki przez Wykonawcę.

7. Czy ilość drzew i krzewów, młodszych niż 20 lat, pozostawionych przez Nadleśnictwo jest uwzględniona w przedmiarze?

Odp. 7. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej dokumentacji i uwzględnione w cenie ofertowej.

8. Proszę o informację dotyczącą uprzętnięcia drzew i krzewów pozostawionych, nie wyciętych przez Nadleśnictwo – czyją własnością jest pozyskane drewno i dokąd należy je wywieźć (adres/odległość).

Odp. 8. Drewno pozyskano z wycinki drzew pozostanie własnością Zamawiającego. Drewno należy wywieźć na plac składowy przy ul. Antoniewo , na dz. nr 412/1 w Lubiczu Dolnym. Materiał pozyskany z usunięcia krzewów należy zutylizować, co należy do zadań Wykonawcy.

9. Proszę o dostarczenie projektu gospodarki drzewostanem lub innego opracowania, na podstawie którego określono ilości robót związanych z wycinką i karczowaniem drzew i krzewów.

Odp. 9. Zakres drzew i krzewów do wycinki został określony na podstawie inwentaryzacji zieleni. Zamawiający załącza przedmiotową inwentaryzację. Inwentaryzacja dotyczy całości planowanej inwestycji tj. wykracza poza etap I objęty przedmiotem zamówienia. Ponadto obszary wycinki na terenie inwestycji zostały oznaczone na rys. nr 6 – Plan rozbiórki i wycinki w Projekcie Wykonawczym branży drogowej.

ZESTAW 2

1. Czy wszystkie zjazdy o nawierzchni bitumicznej wliczone są w powierzchnię jezdni bitumicznej?
Odp 1.: Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej dokumentacji i uwzględnione w cenie ofertowej.
2. Szerokość poboczy z kruszywa wg opisu technicznego jest 1 m. W przedmiarze robót podano ilość 1370 m². Czy podana ilość jest prawidłowa.
Odp 2: Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać pobocza z kruszywa szer. 0,75m. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.
3. Zgodnie z opisem technicznym skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy ma być 2 x 50 szt. natomiast wg kosztorysu jest 2x 26 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odp 3: Do zadań Wykonawcy należy dostawa i montaż 26 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków i 26 szt. skrzynek dla nietoperzy zgodnych z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacją projektową.
4. Czy w wycenie należy uwzględnić nadzór przyrodniczy, archeologiczny, saperski?
Odp 4: Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie nadzoru przyrodniczego zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wzorem umowy.
5. W związku z znaczną wycinką drzew i krzewów należy wykonać nasadzenia? Jeżeli tak prosimy o podanie ilości, rodzaju i danych dotyczących nasadzeń.
Odp 5. Do zadań Wykonawcy nie należy wykonanie nasadzeń.
6. Czy należy wykonać odcinek próbny? Jeżeli tak prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości i konstrukcji odcinka próbnego.
Odp 6: Zamawiający nie będzie wymagał wykonywania odcinków próbnych poza terenem inwestycji.
7. Czy do wykonania pobocza Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm.
Odp 7: Pobocza należy wykonać z materiału wskazanego w dokumentacji projektowej.

ZESTAW 3:

1. Prosimy o określenie ilości skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy. Przedmiar wskazuje na konieczność montażu skrzynek lęgowych dla ptaków w ilości 26 szt. i skrzynek dla nietoperzy w ilości 26 szt., a decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych w ilości min. 50 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków oraz 50 szt. skrzynek dla nietoperzy

Odp. 1. Do zadań Wykonawcy należy dostawa i montaż 26 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków i 26 szt. skrzynek dla nietoperzy, zgodnych z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacją projektową.

2. Dot. przedmiaru branży drogowej

Prosimy o korektę przedmiaru branży drogowej w zakresie pkt. 6 Odwodnienie nawierzchni przepustu. Przedmiar wskazuje ilości i poz. dla przepustu P-1 ujętego w branży konstrukcyjno-budowlanej, a nie przepustu pod zjazdem

Odp. 2. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej dokumentacji i uwzględnione w cenie ofertowej.

3. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę nadzoru przyrodniczego?

Odp. 3. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę nadzoru przyrodniczego zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zapisami umowy.

4. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę nadzoru saperskiego?

Odp. 4. Zamawiający nie wymaga zapewnienia przez Wykonawcę nadzoru saperskiego.

5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na miejscu?

Odp. 5. Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na miejscu.

6. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinków próbnych poszczególnych warstw konstrukcyjnych?

Odp. 6. Zamawiający nie będzie wymagał wykonywania odcinków próbnych poza terenem inwestycji

7. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów: P-1 oraz pod zjazdem z tworzywa sztucznego?

Odp. 7. Zamawiający dopuści zmianę materiałów w przypadkach i okolicznościach opisanych wzorem umowy.

8. Czy Zamawiający dopuści stosowanie kruszywa zgodnego WT-4 2014?

Odp. 8. Zamawiający dopuści stosowanie kruszywa zgodnego z WT-4 2014.