

Przedmiar robót

Obiekt	Remont części dróg gminnych nr 100795C - ul. Dworcowa i nr 100797C - ul. Antoniewo w Lubiczu Dolnym.
Rodzaj robót	Wymiana nawierzchni
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
Lokalizacja	Działki o nr ewidencyjnych: 93/3, 348/2, 415 obręb: 0012 Lubicz Dolny, Gmina Lubicz 041504_2
Zamawiający	Gmina Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny

Przedmiar

Remont części dróg gminnych nr 100795C - ul. Dworcowa i nr 100797C - ul. Antoniewo w Lubiczu Dolnym.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty Przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,425
2	KNR AT-03 0102/01		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 2km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm	m2	240
			Roboty ziemne		
3	KNR 2-31 0102/05		Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach w gruncie kategorii II-IV	m2	637,5
4	KNR 2-31 0102/06		Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	637,5
			Nawierzchnie		
5	KNR 2-31 1106/01		Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową zamkniętą	t	30
6	KNR AT-03 0202/02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	1 700
7	KNR AT-03 0302/03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 4cm przy wydajności rozkładarki 200t/dzień	m2	1 700
			Pobocza		
8	KNR 2-31 1401/06		Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych	m2	637,5
9	KNR 2-31 0204/01		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z kamienia 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	637,5
			Roboty wykończeniowe		
10	Kalkulacja indywidualna		Uporządkowanie terenu za poboczem	m²	637,5
11	Kalkulacja indywidualna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,425