Węzeł	68	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Rzędna terenu [m n.p.m.]	43,90	43,70	43,60	43,00	43,70	43,70	44,00	44,25	44,30	44,60	44,30	44,10
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	39,72	39,92	40,02	40,08	40,25	40,33	40,49	40,60	40,66	40,82	40,94	40,96
Zagłębienie dna [m]	4,18	3,78	3,58	2,92	3,45	3,37	3,51	3,65	3,64	3,78	3,36	3,14
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC200			PVC200 0,5	PVC200 0,5	PVC200 0,5	PVC200 0,5	PVC200 0,5	PVC200 0,5	PVC200 0,5		0,5
Odległość [m]	0,00	40,00	60,00	72,00	105,00	122,00	154,02	176,32	187,82	220,10	244,10	248,10

Długość [m]: 40,00; 20,00; 12,00; 33,00; 17,00; 32,02; 22,30; 11,50; 32,28; 24,00; 4,00

Kąt załamania [°]

Hektometr [hm] 0,00 — 1 — 2 — +0,48

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

Odległość [m]	Rzędna dna rury [m n.p.m.]	Kolizja
23,09	39,84	gazociąg fi 32 mm, zagł. 1,20 m
90,39	40,17	wodociąg fi 40 mm, zagł. 1,50 m
109,05	40,27	gazociąg fi 32 mm, zagł. 1,20 m
111,06	40,28	kabel elektr. fi 50 mm, zagł. 1,00 m
117,92	40,31	gazociąg fi 32 mm, zagł. 1,20 m
124,18	40,34	wodociąg fi 40 mm, zagł. 1,50 m
143,88	40,44	gazociąg fi 32 mm, zagł. 1,20 m
147,92	40,46	wodociąg fi 25,92 mm, zagł. 1,50 m
150,72	40,47	kabel elektr. fi 50 mm, zagł. 1,00 m
159,63	40,52	wodociąg fi 40 mm, zagł. 1,50 m
167,15	40,55	gazociąg fi 32 mm, zagł. 1,20 m
174,64	40,59	gazociąg fi 32 mm, zagł. 1,20 m
178,68	40,61	wodociąg fi 40 mm, zagł. 1,50 m
182,45	40,63	wodociąg fi 32 mm, zagł. 1,50 m
208,60	40,76	kabel elektr. fi 50 mm, zagł. 1,00 m
211,22	40,78	kanalizacja fi 180 mm, zagł. 1,90 m
214,69	40,79	wodociąg fi 180 mm, zagł. 1,50 m

Węzeł	61	81	82	83	84	85	86	87
Rzędna terenu [m n.p.m.]	44,00	44,00	43,90	43,90	44,00	44,00	43,90	43,80
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	38,82	38,90	39,10	39,20	39,31	39,35	39,56	39,67
Zagłębienie dna [m]	5,18	5,10	4,80	4,70	4,69	4,65	4,34	4,13
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC200	PVC200 0,5	PVC200 0,5	PVC200 0,5	PVC200 0,5	PVC200 0,5	PVC200 0,5	0,5
Odległość [m]	0,00	15,73	55,58	75,48	96,58	103,98	146,18	168,18

Długość [m]: 15,73; 39,85; 19,90; 21,10; 7,40; 42,20; 22,00

Hektometr [hm] 0,00 — 1 — +0,68

Skala X: 1:200 2m

Odległość [m]	Rzędna dna rury [m n.p.m.]	Kolizja
0,80	38,82	gazociąg fi 63 mm, zagł. 1,20 m
1,60	38,83	kanalizacja fi 90 mm, zagł. 1,60 m
3,64	38,84	kabel elektr. fi 50 mm, zagł. 1,00 m
11,69	38,88	wodociąg fi 110 mm, zagł. 1,50 m
23,10	38,94	gazociąg fi 63 mm, zagł. 1,20 m
51,66	39,08	kabel elektr. fi 50 mm, zagł. 1,00 m
53,25	39,09	kabel elektr. fi 50 mm, zagł. 1,00 m
53,50	39,09	kabel elektr. fi 50 mm, zagł. 1,00 m
54,18	39,09	gazociąg fi 32 mm, zagł. 1,20 m
83,06	39,24	gazociąg fi 32 mm, zagł. 1,20 m
95,29	39,30	wodociąg fi 40 mm, zagł. 1,50 m
102,27	39,34	kabel elektr. fi 50 mm, zagł. 1,00 m
112,45	39,39	gazociąg fi 63 mm, zagł. 1,17 m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZAPROJEKTUJ
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
tel. kom. 609 000 370
e-mail: biuro@zaprojektujwybuduj.pl | www.zaprojektujwybuduj.pl

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZŁOTORII, CZĘŚĆ 1

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

dz. ew. 275/3, 274/2, 265/33, 265/34, 265/13, 265/22, 265/29, 439/14, 461, 265/62, 265/63, 265/15, 265/15, 468/5, 468/5, 265/64, 246/9, 247/13, 247/7, 247/12, 336/10, 265/46, 247/12, 254/4, 256/14, 246/15, 246/16, 246/3, 245/23, 243/11, 243/5, 243/6, 243/1, 239/8, 239/5, 232/13, 232/16, 492/8, 205/12 , obr. Lubicz

NAZWA INWESTORA:

Gmina Lubicz
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz Dolny

PROJEKTANT: mgr inż. Tadeusz Chmiel MAP/0612/PWBS/15 — PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Jaczyszyn MAP/0567/PBS/17 — PODPIS:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Sebastian Kawa — PODPIS:

TEMAT RYSUNKU:

PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
SANITARNA	09.2024	1:100/200	02E