

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Remont części drogi gminnej nr 100752C – ul. Golubska i nr 100740C – ul. Gronowska w Młyńcu Pierwszym
Rodzaj robót	Wymiana nawierzchni
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
Lokalizacja	Działki o nr ewidencyjnych: 168/4 obręb: 0014 Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz 041504_2
Zamawiający	Gmina Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny

**Przedmiar**

Remont części drogi gminnej nr 100752C – ul. Golubska i nr 100740C – ul. Gronowska w Młyńcu Pierwszym

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>Ulica Golubska</b>		
			<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,15
2	KNR AT-03 0102/01		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 8km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm	m2	90
			<b>Roboty ziemne</b>		
3	KNR 2-31 0102/05		Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach w gruncie kategorii II-IV	m2	150
4	KNR 2-31 0102/06		Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	150
			<b>Nawierzchnie</b>		
5	KNR 2-31 1106/01		Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową zamkniętą	t	30
6	KNR AT-03 0202/02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	736
7	KNR AT-03 0302/03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 4cm przy wydajności rozkładarki 200t/dzień	m2	736
			<b>Pobocza</b>		
8	KNR 2-31 1401/06		Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych	m2	150
9	KNR 2-31 0204/01		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z kamienia 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	150
			<b>Roboty wykończeniowe</b>		
10	Kalkulacja indywidualna		Uporządkowanie terenu za poboczem	m²	150
11	Kalkulacja indywidualna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,15
			<b>Ulica Gronowska</b>		
			<b>Roboty przygotowawcze</b>		
12	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,161
13	KNR AT-03 0102/01		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 8km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm	m2	561
			<b>Roboty ziemne</b>		
14	KNR 2-31 0102/05		Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach w gruncie kategorii II-IV	m2	20
15	KNR 2-31 0102/06 (doplata 2x)		Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	20
			<b>Podbudowa</b>		
16	KNR 2-31 0114/05		Podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 16cm	m2	20
			<b>Nawierzchnie</b>		
17	KNR 2-31 1106/01		Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową zamkniętą	t	20
18	KNR AT-03 0202/02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	561
19	KNR AT-03 0302/03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 4cm przy wydajności rozkładarki 200t/dzień	m2	561
			<b>Roboty wykończeniowe</b>		
20	Kalkulacja indywidualna		Uporządkowanie terenu za poboczem	m²	100
21	Kalkulacja indywidualna		Uzupełnienie kruszywa na poboczach	m²	50
22	Kalkulacja indywidualna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,15