



UWAGA OD ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA:
„PRZEBUDOWY UL. KRÓLA LUDWIKA W ZŁOTORII”

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM PRZEPUŚCIE DROGOWYM ZLOKALIZOWANYM NA DZIAŁCE NR 346/2, OBRĘB 0019 ZŁOTORIA, GMINA LUBICZ.

W ramach zadania, do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie nawierzchni jezdni i wymiana balustrad na istniejącym przepuście drogowym zlokalizowanym na działce nr 346/2, obręb 0019 Złotoria, gmina Lubicz.

Zamawiający **nie przewiduje przebudowy/ rozbudowy istniejącego przepustu drogowego**, a jedynie wykonanie robót remontowych (przebudowy nawierzchni jezdni i wymiany istniejących balustrad).

Zakres robót remontowych do realizacji przez Wykonawcę.

1. Wykonanie nawierzchni jezdni na przepuście drogowym o konstrukcji tożsamej z konstrukcją zaprojektowaną na pozostałym odcinku drogi, bez przebudowy konstrukcji istniejącego przepustu.
Powierzchnia nawierzchni jezdni na działce nr 346/2 wynosi około 60,00 m².
2. Demontaż istniejących balustrad na przepuście drogowym na działce nr 346/2 (bez uszkodzenia) i przekazanie zdemontowanych balustrad do Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. (dalej: ZUK Lubicz). Balustrady należy przetransportować w miejsce uzgodnione z Zamawiającym i przedstawicielem ZUK Lubicz na etapie realizacji robót.
Długość balustrad do demontażu: 2 x 10 m = 20 m.
Transport zdemontowanych balustrad na odległość do 10 km.
3. Zakup, transport i montaż (za pomocą kotew i śrub, kotew chemicznych lub betonowania) balustrad U-12a (typu „olsztyńskiego”), koloru żółtego.
Długość balustrad do montażu: 2 x 10 m = 20 m

Dokumentacja zdjęciowa istniejącego przepustu.













