

Pula 1:

1. Udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej- ath,
[Odp. Zamawiający informuje, że udostępnia przedmiary w wersji edytowalnej - ath](#)
2. Określenie czy wyposażenie meblowe, sanitarne oraz sali (piwnica), znajduje się w zakresie postępowania? Jeśli tak, prosimy o określenie parametrów,
[Odp. Zamawiający informuje, że wyposażenie meblowe sali i biblioteki nie są objęte niniejszym postępowaniem. Sanitariaty w piwnicy zaplecza kuchennego należy przyjąć do oferty zgodnie z projektem.](#)
3. Udostępnienie projektu technicznego architektury, w pliku pn. PT nie zamieszczono projektu architektury,
[Odp. Zamawiający informuje, że Projekt techniczny zgodnie z Rozporządzeniem o formie i zakresie projektu budowlanego - wykonuje się w branżach \(jest to tak naprawdę uzupełnienie projektu architektoniczno-budowlanego złożonego do Starostwa\), architektura jest w projekcie arch.-bud. i wykonawczym, nie wykonuje się projektu technicznego architektury.](#)
4. Wyjaśnienie czy udostępniony załącznik pn. Specyfikacja materiałowa Lubicz, stanowi podstawę wyposażenia technologicznego oraz sanitarnego, W zakresie wyposażenia Zamawiający udostępnił PW, w tym opis oraz rysunki nr W11, W12, a także specyfikację materiałową. Zgodnie z opisem na rysunkach, niektóre z elementów wyposażenia znajdują się w zasobach Zamawiającego, część z nich przewidziana jest do montażu po wcześniejszym demontażu, prosimy o jednoznaczne określenie, które wyposażenie technologiczne znajduje się w zakresie postępowania do dostawy i montażu a które wyłącznie do montażu (istniejące). W załączonych dokumentach postępowania jest znaczna rozbieżność, według PW istniejących, tj. przewidzianych do montażu urządzeń jest 37 szt., natomiast zgodnie z przedmiarem 7 szt., tytułem przykładu: zmiękcacz jest urządzeniem istniejącym, w przedmiarze do dostawy i montażu (nowy), analogicznie wilk do mięsa,), basen – 2 urządzenia, w tym 1 istniejące, itp. Urządzenia istniejące nie będą objęte gwarancją Wykonawcy, czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?
[Odp. Zamawiający informuje, że w przedmiarze znajduje się właściwa ilość wyposażania.](#)

Pula2:

1. W przedmiarach robót nie uwzględniono skucia istniejących okładzin ścian z płytek ceramicznych lub tynku mozaikowego, a z przekazanej dokumentacji Wykonawca nie jest w stanie wyliczyć ilości m2 . W związku z powyższym proszę o podanie ilości m2 okładzin ściennych przewidzianych do skucia lub zaktualizować przedmiar robót.
[Odp. Zamawiający informuje, że w ofercie należy przyjąć skucie płytek na ścianach w ilości ok 80m2.](#)
2. Czy pomieszczenia w poziomie piwnicy o powierzchni 25,704 m2 i ok. 70,20 m2 również są przewidziane do remontu (ściany, sufity, posadzki)? Nie uwzględniono tych pomieszczeń na zestawieniu powierzchni, jednak na rysunkach rzutów sufitów, posadzek i ścian są zaznaczone jako przewidziane do remontu.
[Odp. Zamawiający informuje, że w ofercie należy przyjąć następujące prace w w/w pomieszczeniach: skucie płytek, demontaż instalacji elektrycznej siłowej, rozbiorę ścianek i wykonanie otworów zgodnie z projektem, remont ścian i sufitów z wykonaniem instalacji elektrycznej.](#)