

Lp	Nr specyfikacji	Kod CPV	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
A	D-01.00.00	45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
A.a	D-01.01.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	D-01.01.01		Prace pomiarowe przy budowie drogi w terenie równinnym	0,03	km		
A.b	D-01.02.04		Rozbiórka elementów dróg i ulic				
2	D-01.02.04		Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych/kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej (rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów)	157	m2		
3	D-01.02.04		Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej (rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów)	5	m2		
4	D-01.02.04		Rozbiórka krawężników najazdowych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	52	m		
5	D-01.02.04		Rozbiórka obrzeży trawnikowych 6x30 cm	74	m		
6	D-01.02.04		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych przy załadunku i wyladunku mechanicznym	25,022	m3		
B	D-02.00.00	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE				
B.a	D-02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kat.				
7	D-02.01.01		Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, grunt kat. III	404,2	m3		
B.b	D-02.05.01		Wymiana gruntu				
8	D-02.05.01		Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, grunt kat. III	143,5	m3		
9	D-02.05.01		Formowanie nasypów spycharkami, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt z dokopu (materiał piaszczysto żwirowy gr. 35 cm)	143,5	m3		
10	D-02.05.01		Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie syplim, kategorii : I-IV	143,5	m3		
C	D-04.00.00	45233000-9	PODBUDOWY				
C.a	D-04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
11	D-04.01.01		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	410	m2		
C.b	D-04.03.01		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
12	D-04.03.01		Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieasfaltowych	690	m2		
13	D-04.03.01		Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: asfaltowych	320	m2		
14	D-04.03.01		Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: nieasfaltowych	690	m2		
15	D-04.03.01		Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: asfaltowych	320	m2		
C.c	D-04.04.02		Podbudowy z mieszanek z kruszywa niezwiązanego				
16	D-04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 20 cm (jezdnia)	350	m2		
17	D-04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 20 cm (chodnik+zjazdy)	340	m2		
D	D-05.00.00	45233000-9	NAWIERZCHNIE				
D.a	D-05.03.05a		Warstwa z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca				
18	D-05.03.05a		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 6 cm (jezdnia - poszerzenie)	320	m2		
D.b	D-05.03.05b		Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna				
19	D-05.03.05b		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 4 cm (jezdnia - poszerzenie + nakładka)	1700	m2		
20	D-05.03.05b		Geosiatka szer. 1 m	270	m2		
D.c	D-05.03.11		Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno				
21	D-05.03.11		Roboty rozbiórkowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej grubość frezowania jezdni: 4 cm	1350	m2		
D.d	D-05.03.23		Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej				
22	D-05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm (chodnik)	340	m2		
23	D-05.03.23		Ułożenie nawierzchni dotykowych w rejonie przejścia dla pieszych, kolor żółty z wypustkami	6,2	m2		
E	D-06.00.00	45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
E.a	D-06.01.01		Umocnienie powierzchniowe				
24	D-06.01.01		Plantowanie humusu gr. 10 cm + obsianie (ter. płaskie)	120	m2		
E.b	D-06.03.01		Umocnienie poboczy				
25	D-06.03.01		Umocnienie z KŁSM 0/16 mm, gr. 10 cm	90	m2		
F	D-07.00.00	45233000-9	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
F.a	D-07.01.01		Oznakowanie poziome				
26	D-07.01.01		Oznakowanie poziome jezdni (P-4, P-10, P-14, P-1b, P-1e, P-25)	316,7	m2		
F.b	D-07.02.01		Oznakowanie pionowe				
27	D-07.02.01		Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm	10	szt		
28	D-07.02.01		Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm (z demontażu)	2	szt		
29	D-07.02.01		Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych	10	szt		
30	D-07.02.01		Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych (z demontażu)	2	szt		
G	D-08.00.00	45233000-9	ELEMENTY ULIC				
G.a	D-08.01.01		Krawężniki betonowe				
31	D-08.01.01		Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm	98	m		
32	D-08.01.01		Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik z betonu C12/15	13,72	m3		
33	D-08.01.01		Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm (najazdowe)	110	m		
34	D-08.01.01		Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki z betonu C12/15 gr. 10 cm	15,4	m3		
35	D-08.01.01		Opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm na ławie z betonu cementowego C12/15	144	m		
36	D-08.01.01		Wykonanie ławy betonowej pod oporniki z betonu C12/15 gr. 10 cm	8,64	m3		
G.b	D-08.03.01		Obrzeża betonowe chodnikowe				
37	D-08.03.01		Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm	107	m		
38	D-08.03.01		Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża z betonu C12/15 gr. 10 cm	4,28	m3		
H	D-10.00.00	45233000-9	INNE ROBOTY				
39	D-10.00.00		Próg zwalniający gumowy "poduszka berlińska" o wymiarach 3x1,8 m	4	m		
40	D-10.01.01		Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej	18	szt		

Lp	Nr specyfikacji	Kod CPV	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
41	D-10.01.01		Regulacja zasuw wodociągowych i gazowych	7	szt		
						Wartość netto	