

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ulica Zimowa w Grębocinie		
		Godezyjna Obsługa Budowy		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,42
		Roboty rozbiórkowe		
2	KNNR 6 0802/02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie	m2	2 094
3	KNNR 6 0801/02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie (pod zjazdami)	m2	30
4	KNNR 6 0805/05	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej	m2	30
5	KNNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym wraz z kosztami gospodarowania odpadami	m3	216,3
		Jezdnia		
		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem		
6	KNNR 6 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm	m2	2 094
7	KNNR 4-01 0108/05	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)	m3	837,6
8	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	2 094
		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego		
9	KNNR 6 0113/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (31,5/63mm)	m2	2 094
10	KNNR 6 0113/02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (0/31,5mm)	m2	2 094
		D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej		
11	KNNR 6 0502/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego) - kostka typu eko-bruk z hydrofugą z wypełnieniem wolnych przestrzeni drobnym kruszywem dolomitowym, granitowym, etc. frakcja 0/12	m2	503
12	KNNR 6 0502/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej pełnej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego)	m2	1 591
		Oznakowanie pionowe		
13	KNNR 6 0702/01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2
14	KNNR 6 0702/04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	2
		D.07.01.03 Oznakowanie na czas robót		
15	Kalkulacja własna (1)	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	szt.	1
		Krawężniki		
16	KNNR 6 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI	m2	168
17	KNNR 4-01 0108/05	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)	m3	33,6
18	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	168
19	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm (wtopione) z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	840
		Obrzeża betonowe		
20	KNNR 6 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdu	m2	59
21	KNNR 4-01 0108/05	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)	m3	11,8
22	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	59
23	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	295
		Zjazdy		
		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem		
24	KNNR 6 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm	m2	231

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 4-01 0108/05	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania - z tabeli robót ziemnych jako wykopy)	m3	69,3
26	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	231
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego				
27	KNNR 6 0113/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (31,5/63 mm)	m2	231
28	KNNR 6 0113/02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (0/31,5mm)	m2	231
D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej				
29	KNNR 6 0502/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej pełnej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru antarcytowego)	m2	231
dojścia do furtek				
D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem				
30	KNNR 6 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm	m2	62
31	KNR 4-01 0108/05	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania - z tabeli robót ziemnych jako wykopy)	m3	18,6
32	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	62
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego				
33	KNNR 6 0113/01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (0/31,5 mm)	m2	62
D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej				
34	KNNR 6 0502/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej pełnej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego)	m2	62
banża elektryczna				
35	KNNR 5 0701/05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	15,6
36	KNNR 5 0707/02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie wraz z robotami pomocniczymi i wykończeniowymi	m	130
37	KNNR 5 0702/05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	15,6
38	KNNR 5 1003/02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki	kpl.przew.	4
39	KNNR 5 1007/02	Montaż lamp oświetleniowych (źródło światła LED) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.	4
40	Kalkulacja własna (2)	Roboty kontrolne i pomiarowe, opłaty dodatkowe operatora związane z przyłączeniem	szt.	1
Roboty wykończeniowe i towarzyszące				
41	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych z wymianą zwężek	szt.	20
42	KNR 2-31 1406/04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	14
43	KNNR 6 1301/05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2	713