

6. Droga gminna nr 100777C ul.Klonowa od km 0+000 do km 0+184 w Lubicz Dolny gm.Lubicz

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. REMONT DROGI GMINNEJ -DŁUGOŚĆ=184,0m; SZEROKOŚĆ 5,0m POBOCZA O SZEROKOŚĆ 2X0,50m				
	1. KORYTOWANIE O GRUBOŚCI 30cm				
	2. WYWÓZ ZIEMI Z KORYTOWANIA NA ODLEGŁOŚĆ 1,0km				
	4.WARSTWA DOLNA Z GRUZU BETONOWEGO o grubości 18,0cm fr. 16-63mm				
	3.WARSTWA Z KRUSZYWA ASFALTOWEGO Z RECYKLINGU o grubości 6,0cm fr.5-20mm				
	6.NAWIERZCHNIA MINERALNO-BITUMICZNA GRYSOWA W JEDNEJ WARSTWIE o grubości 6,0cm				
	1.1. JEZDNIA - PRZEKRÓJ A-A I B-B				
1	KNNR 1 0111/01 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,184		
2	KNR 2-31 1406/04 - Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3		
3	KNR 2-31 1406/05 - Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	2		
4	KNR AT-03 0101/02 - Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - wyrównanie krawędzi istniejącego asfaltu dr. nr 100741C i istniejącej nawierzchni powiazchniowo utrwalonej dr.nr 100739C	m	10		
5	KNR 2-31 0103/04 - Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1104		
6	KNR 2-31 0101/01 - Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	920		
7	KNR 2-31 0101/02 - Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm - do 30cm	m2	920 x 2		
8	KNR 2-01 0212/05 - Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (w przyległe drogi gminne)	m3	276		
9	KNR 2-31 0114/05 - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	920		
10	KNR 2-31 0114/06 - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm do grubości warstwy 18cm	m2	920 x 3		
11	KNR 2-31 0115/01 - Podbudowa - warstwa górna -jednowarstwowa z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu o grubości po zagęszczeniu 6cm (kruszywo asfaltowe z recyklingu przekazuje Zamawiający - cena materiału to wartość przesortowania do fr.5-20mm)	m2	920		
12	KNR 2-31 0115/02 - Podbudowa - ZMIEJSZENIE -warstwa dolna -jednowarstwowa z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu do grubości po zagęszczeniu 6cm (kruszywo asfaltowe z recyklingu przekazuje Zamawiający - cena materiału to wartość przesortowania do fr.5-20mm)	m2	920 x -9		
13	KNR 2-01 0212/07 - Załadowanie na placu magazynowym destruktu wyk.ładowarka zmagazynowanego w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	58		
14	KNR 2-01 0214/04 - Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV-ODL.ŁĄCZNA 4,0km	m3	58 x 8		
15	KNR 2-31 1004/04 - Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	920		
16	KNR 2-31 1004/07 - Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	920		
17	KNR 2-31 0310/01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm w jednej warstwie	m2	920		
18	KNR 2-31 0310/06 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości jednowarstwowej o grubosci 6cm	m2	920 x 2		
	1.2. POBOCZA				
19	KNR 2-31 0101/01 - Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	92		
20	KNR 2-01 0212/05 - Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	18,4		
21	KNR 2-31 0114/05 - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	92		
22	KNR 2-31 0114/03 - Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	92		

6. Droga gminna nr 100777C ul.Klonowa od km 0+000 do km 0+184 w Lubicz Dolny gm.Lubicz

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
23	KNR 2-31 0114/04 - Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy - DO GRUBOŚCI 5cm	m2	92 x -3		
1.2. ODWODNIENIE POBOCZA					
24	KNR 2-31 0101/01 - Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	94,5		
25	KNR 2-01 0212/05 - Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	37,8		
26	KNR 2-31 0104/01 - Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	94,5		
27	KNR 2-31 0402/03 - Ława betonowa zwykła pod korytka sciekowe betonowe	m3	14,175		
28	KNR 2-31 0606/03 - Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	189		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				