
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU REKREACJI I WYPOCZYNKU
ADRES INWESTYCJI : NOWA WIEŚ, działka nr ewid. 36/2
INWESTOR : GMINA LUBICZ
ADRES INWESTORA : 87-162 LUBICZ, UL. TORUŃSKA 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. ANDRZEJ DYLEWSKI
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2012

Poziom cen :

NARZUTY

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		TEREN REKREACJI I OGRODZENIE			
1	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01	R*0.955	m ²	319.400	
		319.40			
				RAZEM	319.400
2	KNR 2-23	Rozścielenie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu do 5 cm	m ²		
d.1	0201-02	R*0.955	m ²	319.400	
		319.40			
				RAZEM	319.400
3	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1	1804-11	16.40+13.0-1.0+18.0+17.0	m	63.400	
				RAZEM	63.400
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.1	0401-02	kat.III-IV	m	63.000	
		63			
				RAZEM	63.000
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	63.0*0.20*0.20	m ³	2.520	
				RAZEM	2.520
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0403-01	63.0	m	63.000	
				RAZEM	63.000
7	KNR 2-23	Furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.5 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
d.1	0404-04	R*0.955	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2		ELEMENTY PLACU REKREACJI I WYPOCZYNKU			
8	KNR 2-21	Ławki parkowe z bali drewnianych	m		
d.2	0607-02	R*0.955	m	1.600	
	analogia	1.60*1			
				RAZEM	1.600
9	KNR 2-23	Ustawienie w wyznaczonych miejscach koszy na śmieci	szt.		
d.2	0310-03	R*0.955	szt.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-21	Piaskownice - warstwa odsączająca żwirowa	m ³		
d.2	0606-06	R*0.955	m ³	1.122	
		3*1.2*1.2*0.866*0.30			
				RAZEM	1.122
11	KNR 2-21	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m ³		
d.2	0606-07	R*0.955	m ³	1.122	
		3*1.2*1.2*0.866*0.30			
				RAZEM	1.122
12	KNR 2-23	Montaż skrzynki piaskownicy	szt.		
d.2	0306-01	R*0.955	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-23	Montaż urządzeń placu zabaw	szt.		
d.2	0309-07	- zestaw zabawowy - szt 1			
		- huśtawka wagowa wałka - szt 1			
		- skuter na sprężynie - szt 1			
		- karuzela - szt 1			
		- regulamin placu zabaw - szt 1			
		R*0.955	szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000