
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU WRAZ Z PARKINGIEM
ADRES INWESTYCJI : LUBICZ DOLNY, działki nr ewid. 170/31, 170/34 i 610/15
INWESTOR : GMINA LUBICZ
ADRES INWESTORA : 87-162 LUBICZ, UL. TORUŃSKA 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. ANDRZEJ DYLEWSKI
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2012

Poziom cen :

NARZUTY

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		TEREN REKREACJI I OGRODZENIE			
1	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01	R*0.955	m ²	307.200	
		307.20			
				RAZEM	307.200
2	KNR 2-23	Rozścielenie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu do 5 cm	m ²		
d.1	0201-02	R*0.955	m ²	307.200	
		307.20			
				RAZEM	307.200
3	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1	1804-11	3.0+19.50+15.30+13.10	m	50.900	
				RAZEM	50.900
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.1	0401-02	kat.III-IV	m	50.000	
		50			
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	50.0*0.20*0.20	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0403-01	50.0	m	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 2-23	Furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.5 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
d.1	0404-04	R*0.955	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-21	Budowa partii skalnych ukwieconych bylinami na skarpach z kamienia łamanego	m ²		
d.1	0418-01	R*0.955	m ²	50.000	
		50			
				RAZEM	50.000
9	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie	szt.		
d.1	0320-04	kat. III z zaprawą dołów	szt.	20.000	
		R*0.955			
		20			
				RAZEM	20.000
2		ELEMENTY PLACU REKREACJI I WYPOCZYNKU			
10	KNR 2-21	Ławki parkowe z bali drewnianych	m		
d.2	0607-02	R*0.955	m	8.000	
	analogia	1.60*5			
				RAZEM	8.000
11	KNR-W 2-25	Altany biesiadne drewniane osłonięte ścianami bocznymi	m ²		
d.2	0204-01		m ²	10.000	
	analogia	2.0*2.5*2			
				RAZEM	10.000
12	KNR 2-23	Ustawienie w wyznaczonych miejscach koszy na śmieci	szt.		
d.2	0310-03	R*0.955	szt.	2.000	
	analogia	2			
				RAZEM	2.000
3		PARKING PRZY MIEJSCU REKREACJI - PLACE UTWARDZONE I CHODNIKI			
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	20.60*13.10	m ²	269.860	
				RAZEM	269.860
14	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	270.000	
		270			
				RAZEM	270.000
15	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-05	270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
16	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0109-01		m ²	270.000	
	0109-02	270			
				RAZEM	270.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 0-11 0322-05	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 130 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 13.10*2.0	m ² m ²	 26.200	
				RAZEM	26.200
18 d.3	KNR 0-11 0327-06	Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm typu 150 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.z pasami rozdzielczymi 270-26	m ² m ²	 244.000	
				RAZEM	244.000
19 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 20.60*2+13.10*2	m m	 67.400	
				RAZEM	67.400
20 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 67.4*0.20*0.20	m ³ m ³	 2.696	
				RAZEM	2.696
21 d.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 67.4	m m	 67.400	
				RAZEM	67.400