

TABELE NR 7

WYKAZ ROZBIÓREK

➤ ul. Lipowa

Bruk kamienny nieregularny

„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”	
Pikietaż	Ilość [m ²]
0+256.00	27.00
0+420.50	14.00
0+429.50	20.50
0+437.00	12.50
0+706.50	23.00
0+821.00	30.50
RAZEM	127.50

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej

„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”	
Pikietaż	Ilość [m ²]
0+071.00	28.00
0+080.50	8.90
0+159.00	30.20
0+160.00	13.50
0+243.00	13.50
0+291.00	68.50
0+397.50	37.50
0+426.00	24.50
0+456.50	20.50
0+504.50	3.50
0+509.00	5.00
0+516.50	27.00
0+518.00	20.50
0+525.00	4.50
0+564.50	15.00
0+581.00	40.50
0+597.50	30.50
0+645.00	29.50
0+661.50	5.00
0+691.50	46.50
0+755.00	42.50
0+838.00	23.50
0+851.00	8.50
0+860.00	28.00
0+873.00	8.00
0+883.50	30.50
RAZEM	613.60

Nawierzchnia z płyt betonowych 35x35x5

„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”	
Pikietaż	Ilość [m ²]
0+200.00	2.00
0+359.50	23.50
0+380.00	21.00
RAZEM	46.50

Nawierzchnia z betonu cementowego

„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”	
Pikietaż	Ilość [m ²]
0+223.00	17.50
0+714.50	17.50
0+738.00	33.00
RAZEM	68.00

Nawierzchnia z płyt ażurowych

„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”	
Pikietaż	Ilość [m ²]
0+102.50	3.50
RAZEM	3.50

Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7

„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”	
Pikietaż	Ilość [m ²]
0+895.75	5.00
RAZEM	5.00

Nawierzchnia z płyt drogowych

„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”	
Pikietaż	Ilość [m ²]
0+920.50	25.50
0+942.00	32.50
RAZEM	58.00

Płyty betonowe JOMB

„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”	
Pikietaż	Ilość [m ²]
0+815.50	26.50
RAZEM	26.50

Obrzeże betonowe 8x30cm

„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”	
Pikietaż	Ilość [m]
0+159.00	10.50
0+159.50	6.50
0+243.50	5.80
0+291.00	9.50
0+359.00	17.50
0+380.00	14.50
0+397.50	12.50
0+426.00	9.50
0+456.50	7.50
0+504.50	7.50
0+509.00	7.00
0+516.50	12.00
0+518.00	7.50
0+525.00	6.50
0+564.50	7.00
0+581.00	19.00
0+597.50	15.50
0+645.00	23.50
0+661.50	8.00
0+691.50	7.00
0+759.00	6.00
0+838.00	10.00
0+851.00	9.50
0+860.00	9.50
0+873.50	12.00
0+883.50	9.50
RAZEM	270.80

Krawężnik betonowy 15x30cm

„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”	
Pikietaż	Ilość [m]
0+895.75	6.00
0+070.50	9.25
0+080.00	14.50
0+359.00	14.25
0+380.00	10.50
0+649.00	6.50
0+747.00	12.00
RAZEM	73.00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 20 cm

„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”	
Pikietaż	Ilość [m2]
0+904.00 - 0+919.00	6.00
RAZEM	6.00

Inne elementy

„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”		
Element	Pikietaż	Ilość
Wiata przystankowa - przestawienie	0+917.00	1
Baner reklamowy - rozbiórka	0+216.50	1
Skrzynki pocztowe - przestawienie	0+126.50	4
	0+447.75	2
	0+727.70	3