

TABELE NR 6**WYKAZ URZĄDZEŃ OBCYCH DO REGULACJI I WYMIANY** **ul. Słoneczna**

Regulacja wjazdu kanalizacyjnego obejmuje demontaż wjazdu żeliwnego i regulację wysokościową nowym pierścieniem dystansowym lub demontaż płyty pokrywowej, regulację wysokościową istniejącego pierścienia odciażającego z ewentualną wymianą istniejących kręgów pośrednich studni.

Włazy kanalizacyjne do regulacji						
„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”						
L.p	Pikietaż	Istniejące	Nowe	Symbol	Typ	Uwagi
1	0+813.08	1		K1	kanałowy	
2	0+827.48	1		K2	kanałowy	
3	0+832.41	1		K3	kanałowy	
4	0+848.91	1		K4	kanałowy	
5	0+002.64	1		K5	kanałowy	
6	0+540.24	1		K6	kanałowy	
RAZEM		6	0			

Skrzynka do zasuw wykonana w całości z żeliwa szarego, składająca się z dwóch elementów - korpusu i pokrywy połączonej trzpieniem, z napisem "W" (woda).

Skrzynki wodociągowe do regulacji						
„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”						
L.p	Pikietaż	Istniejące	Nowe	Symbol	Typ	Uwaga
1	0+084.02		1	Z1	skrzynka mała	
2	0+085.05		1	Z2	skrzynka mała	
3	0+085.98		1	Z3	skrzynka mała	
4	0+090.75	1		Z4	skrzynka mała	istniejące
5	0+094.54		1	Z5	skrzynka mała	
6	0+114.55	1		Z6	skrzynka mała	istniejące
7	0+131.90		1	Z7	skrzynka mała	
8	0+161.99		1	Z8	skrzynka mała	
9	0+164.05		1	Z9	skrzynka mała	
10	0+167.69		1	Z10	skrzynka mała	
11	0+173.33		1	Z11	skrzynka mała	
12	0+211.82		1	Z12	skrzynka mała	
13	0+226.10		1	Z13	skrzynka mała	
14	0+252.56		1	Z14	skrzynka mała	
15	0+263.69		1	Z15	skrzynka mała	
16	0+274.94		1	Z16	skrzynka mała	
17	0+288.15		1	Z17	skrzynka mała	
18	0+291.69		1	Z18	skrzynka mała	
19	0+318.57		1	Z19	skrzynka mała	
20	0+363.09		1	Z20	skrzynka mała	
21	0+381.92		1	Z21	skrzynka mała	
22	0+396.28		1	Z22	skrzynka mała	
23	0+397.37		1	Z23	skrzynka mała	
24	0+404.91	1		Z24	skrzynka mała	istniejące
25	0+410.06		1	Z25	skrzynka mała	
26	0+420.68		1	Z26	skrzynka mała	
27	0+421.41		1	Z27	skrzynka mała	
28	0+455.66		1	Z28	skrzynka mała	
29	0+463.84	1		Z29	skrzynka mała	istniejące
30	0+467.27		1	Z30	skrzynka mała	
31	0+496.90		1	Z31	skrzynka mała	
32	0+498.55		1	Z32	skrzynka mała	
33	0+573.06		1	Z33	skrzynka mała	
34	0+701.25		1	Z34	skrzynka mała	
35	0+702.51		1	Z35	skrzynka mała	
36	0+716.73	1		Z36	skrzynka mała	istniejące
37	0+724.18	1		Z37	skrzynka mała	istniejące
38	0+770.45		1	Z38	skrzynka mała	
39	0+779.88		1	Z39	skrzynka mała	
40	0+820.14		1	Z40	skrzynka mała	
41	0+848.71	1		Z41	skrzynka mała	istniejące
42	0+872.14	1		Z42	skrzynka mała	istniejące
43	0+890.33	1		Z43	skrzynka mała	istniejące
44	0+892.39		1	Z44	skrzynka mała	
45	0+912.44	1		Z45	skrzynka duża	istniejące
46	0+925.23		1	Z46		
RAZEM		10	36			

Skrzynka do hydrantu wykonana w całości z żeliwa szarego, składająca się z dwóch elementów - korpusu i pokrywy połączonej trzpieniem, z napisem "H" (hydrant).

Skrzynki hydrantów do regulacji						
„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”						
L.p	Pikietaż	Istniejące	Nowe	Symbol	Typ	Uwaga
1	0+090.69	1	1	H1	hydrant podziemny + skrzynka	wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny
2	0+163.95	1	1	H2	hydrant podziemny + skrzynka	wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny
3	0+404.98	1	1	H3	hydrant podziemny + skrzynka	wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny
4	0+716.73	1	1	H4	hydrant podziemny + skrzynka	wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny
5	0+890.33	1	1	H5	hydrant podziemny + skrzynka	wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny
RAZEM		5	5			

Regulacja wpustu ulicznego obejmuje demontaż skrzynki żeliwnej i regulację wysokościową nowym pierścieniem dystansowym lub demontaż skrzynki żeliwnej, regulację wysokościową istniejącego pierścienia odciążającego z ewentualną wymianą istniejących kręgów pośrednich studni.

Wpusty drogowe do regulacji						
„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”						
L.p	Pikietaż	Istniejące	Nowe	Symbol	Typ	Uwagi
1	0+015.38	1	1	W1	jezdniowy->krawężnikowy	wymiana wpustu
2	0+057.52	1	1	W2	jezdniowy->krawężnikowy	wymiana wpustu
3	0+109.33	1	1	W3	jezdniowy->krawężnikowy	wymiana wpustu
4	0+153.24	1	1	W4	jezdniowy->jezdniowo-krawężnikowy	wymiana wpustu
5	0+193.05	1		W5	jezdniowy	
6	0+512.02	1	1	W6	jezdniowy->krawężnikowy	wymiana wpustu
7	0+593.25	1	1	W7	jezdniowy->krawężnikowy	wymiana wpustu
8	0+912.44	1	1	W8	jezdniowy->krawężnikowy	wymiana wpustu
RAZEM		8	7			

Regulacja studni kablowej obejmuje demontaż pokrywy i regulację wysokościową - montaż pokrywy na nowych rzędnych.

Studnie kablowe do regulacji					
„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”					
L.p	Pikietaż	Istniejące	Nowe	Symbol	Uwagi
1	0+795.60	1		T1	
2	0+001.85	1		T2	
3	0+231.50	1		T3	
4	0+337.62	1		T4	
5	0+548.70	1		T5	
6	0+728.27	1		T6	
7	0+832.29	1		T7	
8	0+904.82	1		T8	
RAZEM		8	0		

RAZEM		
Włazy kanalizacyjne	do regulacji [szt.]	6
	nowe [szt.]	0
Skrzynki zasuw	do regulacji [szt.]	10
	nowe [szt.]	36
Skrzynki hydrantów	do regulacji [szt.]	0
	nowe [szt.]	5
Wpusty drogowe	do regulacji [szt.]	1
	nowe [szt.]	7
Studnie kablowe	do regulacji [szt.]	8
	nowe [szt.]	0