

TABELE NR 8**WYKAZ TRANSPORTU MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI****ul. Lipowa***Gruz betonowy*

„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 100859C - ul. Lipowa w Złotorii”				
I.p	Element rozbiórki	Ilość	Obliczenia	Ilość gruzu do wywieżenia [m ³]
1	krawężniki betonowe 15x30cm	73.00	0.15*0.3*73.0	3.285
2	ława betonowa pod krawężniki betonowe 15x30cm		0.06*73.0	4.380
3	obrzeża betonowe 8x30cm	270.80	0.08*0.3*270.8	6.499
4	nawierzchnia z kostki betonowej 8cm	613.60	0.06*613.6	36.816
5	nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7	5.00	0.07*5.0	0.350
6	nawierzchnia z płyt betonowych 35x35x5	46.50	0.05*46.5	2.325
7	nawierzchnia z betonu cementowego	68.00	0.15*68.0	10.200
8	bruk kamienny	127.50	0.15*127.5	19.125
9	płyty ażurowe	3.50	0.08*3.5	0.280
10	płyty drogowe	58.00	0.15*58.0	8.700
11	płyty JOMB	26.50	0.12*26.5	3.180
12	nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 20cm	6.00	0.20*6.0	1.200
SUMA:				96.340

TABELA NR 9**WYKAZ ELEMENTÓW PRZEPUSTU**

PRZEPUST „Budowa chodnika	
ELEMENT	Ilość
Rura HDPE ϕ 200mm L=7.0m	1 szt.
Umocnienie dna rowu ściekiem korytkowym 50x60x15cm wg KPED 01.03	1.0 m
Umocnienie skarpy rowu brukiem kamiennym gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	7.80 m ²
Krata zabezpieczająca wlot przepustu	1 szt.
krąg żelbetowy studni kanalizacyjnej - krąg pośredni ϕ 1000mm z przejściem szczelnym ϕ 200mm	1 szt.
podsyпка z piasku o wodoprzepuszczalności K > 8m/dobę gr. 15 cm	0.77m ³
zasyпка z kruszywa mrozoodpornego 0/31,5mm, D>5, K > 8m/dobę	4.52m ³