

Lubicz, dnia 08-01-2018 r.

PR.271.36.2017/2018

PT OFERENCI

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii, Gmina Lubicz”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Gmina Lubicz działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii, Gmina Lubicz”.

Zapytanie z dnia 04.01.2018 r.

Pyt. 1

I. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Pocztovej, Szkolnej, Flisackiej, Pomorskiej, Nowej, Ciechocińskiej, Piaskowej, Sosnowej Wodniackiej m. Złotoria gm. Lubicz.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Inwestycja liniowa obejmuje budowę kanałów grawitacyjnych z rur PVC-U SN8 Ø 200 mm i Ø 160 mm łączonych na uszczelki gumowe oraz z rur PE-HD RC PN10 SDR17 Ø 225 mm i Ø 180 mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Łączna długość 2533 m.

Proj. Studnie kanalizacyjne rewizyjne wykonać należy z kręgów żelbetonowych Ø 1200 mm zgodnie z PN-EN 1917-2004 oraz jako studnie kanalizacyjne, systemowe, teleskopowe z PVC Ø 315 mm

Proj. studnie kanalizacji sanitarnej związana jest z wykonaniem n.w. robót:

- Budowa kanałów z rur PVC-U SN8 o średnicy Ø 200 mm L=1964,50m
- Budowa kanałów z rur PVC-U SN8 o średnicy Ø 160 mm L=229,00m
- Budowa kanałów z rur PE-HD RC PN10 SDR17 o średnicy Ø 225 mm L=300,50m
- Budowa kanałów z rur PE-HD RC PN10 SDR17 o średnicy Ø 180 mm L=39,00m
- Budowa studni kanalizacyjnych, rewizyjnych dn. 1200mm -74 szt.
- Budowa studni kanalizacyjnych, systemowych z PVC dn. 315 mm – szt. 70

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót zakres robót to:

-kanały PCV DN160 - 423mb

-kanały PCV DN200 - 1964,5 mb

-kanały z rur PE-HD o średnicy 225 mm – brak w przedmiarze

-kanały z rur PE-HD o średnicy 180 mm – brak w przedmiarze

-studnie kanalizacyjne systemowe z PVC dn. 315 – 81 szt

Na podstawie dokumentacji technicznej jaką Zamawiający umieścił na stronie internetowej nie można zweryfikować ani zakresu zgodnego z opisem w SIWZ ani zakresu zgodnego z opisem w SIWZ ani zgodnego z przedmiarem robót. Brak profili podłużnych kanalizacji dla poszczególnych ulic. Dołączono profile podłużne sieci wodociągowej. Czy wodociąg wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?

Prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia np. ul. Pocztowa kanalizacja sanitarna DN... od studni nr ... do studni nr ..., o długości kanału ...mb, ilość przyłączy ... szt. ... itd.

Brak powyższych danych uniemożliwia sporządzenie prawidłowej oferty.”

Ad. 1

Zamawiający uzupełnił dokumentację przetargową o profile podłużne kanalizacji.
Został załączony również m.in. poprawny przedmiar.

Prawidłowy zakres robót to:

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Pocztowej, Szkolnej, Flisackiej, Pomorskiej, Nowej, Ciechocińskiej, Piaskowej, Sosnowej Wodniackiej m. Złotoria gm. Lubicz.

Inwestycja liniowa obejmuje budowę kanałów grawitacyjnych z rur PVC-U SN8 Ø 200mm i Ø 160mm łączonych na uszczelki gumowe.

Proj. studnie kanalizacyjne rewizyjne wykonać należy z kręgów żelbetowych Ø 1200mm zgodnie z PN-EN 1917:2004 oraz jako studnie kanalizacyjne, systemowe, teleskopowe z PVC dn. 315mm.

Budowa kanalizacji sanitarnej związana jest z wykonaniem n/w robót:

- budowa kanałów z rur PVC-U SN8 o średnicy Ø 200mm L=1964,50m
- budowa kanałów z rur PVC-U SN8 o średnicy Ø 160mm L=423,00m
- budowa studni kanalizacyjnych, rewizyjnych dn. 1200mm – szt. 74
- budowa studni kanalizacyjnych, systemowych z PVC dn. 315mm – szt.81

Postępowanie przetargowe nie przewiduje realizacji w ul. Pomorskiej od P1 do S31 i w ul. Szkolnej od S31 do S38. Odcinki są już zrealizowane.

Wodociąg nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

W załączeniu jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem poszczególnych ulic.

WÓJT GMINY LUBICZ
(-)
Marek Olszewski

ul. Pomorska

DN 200 - 285,5 m

DN 160 – 38 m

Studnia 1200 – 12 szt.

Studnia 315 - 11 szt.

ul. Szkolna

DN 200 - 489 m

DN 160 - 76 m

Studnia 1200 -17 szt.

Studnia 315- 14 szt.

ul. Pocztowa

DN 200 - 87 m

DN 160 – 23,5 m

Studnia 1200 -3 szt.

Studnia 315- 5 szt.

ul. Ciechocińska

DN 200 - 321 m

DN 160 - 57 m

Studnia 1200 -11 szt.

Studnia 315- 11 szt.

ul. Wodniacka

DN 200 - 82 m

DN 160 - 21 m

Studnia 1200 -2 szt.

Studnia 315- 4 szt.

ul. Piaskowa

DN 200 - 24 m

DN 160 - 8 m

Studnia 1200 -1 szt.

Studnia 315 - 1 szt.

ul. Nowa

DN 200 - 85 m

DN 160 – 26,5 m

Studnia 1200 -3 szt.

Studnia 315 - 6 szt.

ul. Flisacka

DN 200 - 235 m

DN 160 – 41 m

Studnia 1200 - 13 szt.

Studnia 315 – 8 szt.

ul. Sosnowa

DN 200 - 356 m

DN 160 - 132 m

Studnia 1200 -12 szt.

Studnia 315- 21 szt.

RAZEM:

DN 200 – 1964,5 m

DN 160 - 423 m

Studnia 1200 -74 szt.

Studnia 315- 81 szt.