

Odprowadzanie wód z odwodnienia do kanalizacji sanitarnej jest niedopuszczalne. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór wód z odwodnienia wykopów własnym kosztem i staraniem. Koszty związane z koniecznością ewentualnego odwadniania wykopów należy ująć w cenie ofertowej. Koszty nie będą w żadnym wypadku rozliczane powykonawczo. Zadanie będzie rozliczone ryczałtowo.

Do realizacji jest

w ul. Pomorskiej do realizacji są odcinki od studni S31 do S36 oraz od przepompowni P1 do S107
studnie: S32, S33, S34, S35, S36, S27, S102, S103, S104, S105, S106, S107 - łącznie 12 studni DN 1200

odcinek od P1 do S107 = 152 m
odcinek od S31 do S36 = 148,5 m

w ulicy Sosnowej do Wykonania jest zakres od studni S107 do studni S120 - łącznie 11 studni DN 1200 (studnia S107 zaliczona do zakresu z ul. Pomorskiej)

łącna długość przyłączy w ul. Pomorskiej ok. 77 metrów (38 metrów DN 160 oraz 39 metrów DN180). Przyłącza z rur DN180 do wykonania przewiertem pod ul. Pomorską (pozycje 46-49 przedmiaru) - 4 sztuki

Do realizacji jest

ul. Szkolna
odcinek od S38 do S65 = 381 m
odcinek od S99 do S54 = 39 m
odcinek od S 64 do S66 = 17 m

studnie DN 315 mm = 15 szt

Do realizacji jest

ul. Ciechocińska
studnie DN 315 mm = 12 sztuk

Za zajęcia pasa drogowego (dotyczy wszystkich dróg gminnych) nie pobiera się opłat.

W załączeniu skan warunków odtworzenia dróg gminnych wydanych przez ZDGMiK w Lubiczu z dnia 30.03.2015 nr ZDG.522.71.2015.

Dane do przedmiaru zostały głównie opracowane na podstawie załączonych badań geologicznych. kanały posadowione są na głębokości 1,6 do 4 m. Profile w dokumentacji budowlanej.

Odtworzenie drogi przewidziano zgodnie z warunkami odtworzenia wydanymi przez zarządcę drogi.

Roboty dodatkowe zostaną wycenione na podstawie kosztorysu stanowiącego załącznik do umowy zawartej z wybranym wykonawcą. Zamawiający jednocześnie przypomina, iż roboty są realizowane na podstawie rozliczenia ryczałtowego. Roboty dodatkowe mogą wystąpić tylko w szczególnych przypadkach.

Postępowanie przetargowe nie przewiduje realizacji w ul. Pomorskiej od P1 do S31 i w ul. Szkolnej od S31 do S38. Odcinki są już zrealizowane.

Wodociąg nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

W załączeniu jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem poszczególnych ulic.

ul. Pomorska

DN 200 - 285,5 m
DN 160 – 38 m
Studnia 1200 – 12 szt.
Studnia 315 - 11 szt.

ul. Piaskowa

DN 200 - 24 m
DN 160 - 8 m
Studnia 1200 -1 szt.
Studnia 315 - 1 szt.

ul. Szkolna

DN 200 - 489 m
DN 160 - 76 m
Studnia 1200 -17 szt.
Studnia 315- 14 szt.

ul. Nowa

DN 200 - 85 m
DN 160 – 26,5 m
Studnia 1200 -3 szt.
Studnia 315 - 6 szt.

ul. Poczтовая

DN 200 - 87 m
DN 160 – 23,5 m
Studnia 1200 -3 szt.
Studnia 315- 5 szt.

ul. Flisacka

DN 200 - 235 m
DN 160 – 41 m
Studnia 1200 - 13 szt.
Studnia 315 – 8 szt.

ul. Ciechocińska

DN 200 - 321 m
DN 160 - 57 m
Studnia 1200 -11 szt.
Studnia 315- 11 szt.

ul. Sosnowa

DN 200 - 356 m
DN 160 - 132 m
Studnia 1200 -12 szt.
Studnia 315- 21 szt.

ul. Wodniacka

DN 200 - 82 m
DN 160 - 21 m
Studnia 1200 -2 szt.
Studnia 315- 4 szt.

RAZEM:

DN 200 – 1964,5 m
DN 160 - 423 m
Studnia 1200 -74 szt.
Studnia 315- 81 szt.