

GMINA LUBICZ - ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W LUBICZU


Lubicz dnia : 19 lutego 2018 r.

ZGK.271.412.3.2018

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – ze zmianami) na wykonanie oświetlenia drogowego.


Zamawiający, tj. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały zgłoszone uwagi i zapytania do SIWZ o treści:

1. *"Czy jest możliwość zmiany terminu realizacji? W tej chwili do realizacji będą ok. 4 m-ce (marzec-czerwiec). Naszym zdaniem to zbyt krótki okres, gdyż należy w ramach realizacji zamówienia należy:*
 - a. *Uzyskać mapy do celów projektowych – 30 dni*
 - b. *Uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci od EOP – 30 dni*
 - c. *Wykonać dokumentację projektową z uzgodnieniami – 60 dni*
 - d. *Uzyskanie PNB (jeżeli Starostwo nie zgodzi się na zgłoszenie) – 65 dni*
 - e. *Uzyskać ostateczność decyzji – 14 dni*
 - f. *Zrealizować zadanie – 30 dni".*
2. *"Czy Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę lub czy dopuszcza możliwość realizacji budowy w trybie zgłoszenia. Czy Zamawiający posiada potwierdzenie ze Starostwa Powiatowego, że Starostwo zgodzi się na zastosowanie takiego trybu?"*
3. *"W jaki sposób mają być zasilane nowe obwody – podłączone do istniejących sieci, czy należy wykonać nowe przyłącza? Czy przyłączenie do sieci jest po stronie Wykonawcy? Czy Wykonawca ma wystąpić o warunki przyłączenia do operatora, czy Zamawiający dysponuje takimi warunkami?"*
4. *"Czy na terenie projektowanych inwestycji obowiązują MPZP czy należy uzyskać decyzje o lokalizacji celu publicznego?"*
5. *"Czy Zamawiający dysponuje (i ewentualnie udostępni Wykonawcy) mapami do celów projektowych?"*
6. *"W załączonych projektach zostały określone – szczegółowa lokalizacja i ilość punktów świetlnych, wysokość słupów, moc opraw, wartość strumienia świetlnego. Jak Wykonawca ma traktować tę dokumentację – czy istnieje możliwość innego doboru parametrów (ilość, rozstaw, wysokość słupów, inne parametry opraw) pod warunkiem spełnienia wymagań normowych."*
7. *"Czy Zamawiający „narzuci” klasy oświetleniowe, które mają obowiązywać w danych lokalizacjach? Czy Wykonawca otrzyma wartość pomierzonego natężenia ruchu w poszczególnych lokalizacjach."*
8. *"Kto jest właścicielem działek na których mają być realizowane inwestycje"*
9. *"Czy Wykonawca ma skorzystać z załączonych projektów? Czy projekty uzyskały pozwolenia na budowę?"*



GMINA LUBICZ - ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W LUBICZU

10. "W dokumentacji przetargowej nie ma uwzględnionych żadnych wymagań jakie powinny spełniać oprawy oświetleniowej typu LED. Prosimy o przesłanie szczegółowych informacji."
11. "W SIWZie w pkt. 3.1 znajduje się m.in. następujący opis „słup stalowy ocynkowany na fundamencie 6/3”. Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu, gdyż jest on niezrozumiały- w projekcie budowlanym w pkt. 4.3 oraz w zestawieniu materiałów mowa jest o słupie SO 8/3 i fundamencie B-120."
12. **"Grabowiec ul. Słoneczna"**
 - Prosimy o wyjaśnienie jaki typ kabla powinien zostać wykorzystany do rozbudowy istniejącego obwodu oświetleniowego. W SIWZie w pkt. 3.1.1 mowa jest o kablu YAKYS 4x25, w projekcie budowlanym w pkt. 4.3 mowa o kablu YAKY 4x25, a w zestawieniu materiałowym w pkt.5 mowa o kablu YAKXS 4x25. Prosimy o doprecyzowanie.
 - W projekcie budowlanym w pkt. 4.3 wynika, że z szafki pomiarowej ma być wyprowadzony kabel YKY 5x10 do szafki oświetleniowej SO. Natomiast w zestawieniu materiałowym nie uwzględniono tego kabla. Dodatkowo w zestawieniu w pkt. 14 wymieniony został przewód YDY 3x1,5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności."
13. **"Grębocin ul. Okrężna"**
 - Prosimy o wyjaśnienie jaki typ kabla powinien zostać wyprowadzony z istniejącego słupa oświetleniowego. W SIWZie w pkt. 3.1.2 oraz w zestawieniu materiałowym w pkt.5 wymieniony został kabel YAKXS 4x25, a w projekcie budowlanym w pkt. 4.3 mowa jest o kablu YKY 4x25. Prosimy o doprecyzowanie.
 - W zestawieniu materiałowym w pkt. 14 widnieje przewód YDY 3x1,5. W opisie technicznym brak jakiegokolwiek informacji o tym przewodzie. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności."
14. **"Grębocin ul. Lampkowskiego"**
 - Prosimy o wyjaśnienie jaki typ kabla powinien zostać wyprowadzony z istniejącego słupa oświetleniowego. W SIWZie w pkt. 3.1.3 oraz w zestawieniu materiałowym w pkt.4 wymieniony został kabel YAKXS 4x25, w projekcie budowlanym w pkt. 4.3 mowa jest o kablu YAKY 4x25. Prosimy o doprecyzowanie.
 - W zestawieniu materiałowym w pkt. 11 widnieje przewód YDY 3x1,5. W SIWZie oraz w opisie technicznym brak jakiegokolwiek informacji o tym przewodzie. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności."
15. **"Grębocin ul. Ogrodowa"**
 - Prosimy o wyjaśnienie jaki typ kabla powinien zostać wyprowadzony z istniejącego słupa. W SIWZie w pkt. 3.1.4 oraz w zestawieniu materiałowym w pkt.4 wymieniony został kabel YAKXS 4x25, w projekcie budowlanym w pkt. 4.3 mowa jest o kablu YAKY 4x25. Prosimy o doprecyzowanie.
 - Prosimy o wyjaśnienie jaki typ kabla powinien zostać wyprowadzony z projektowanej szafki pomiarowej do projektowanej szafki oświetleniowej SO. W projekcie budowlanym w pkt 4.3 zaproponowany został kabel YKY 5x10. W zestawieniu materiałów taki kabel nie figuruje. Natomiast w zestawieniu materiałowym pojawia się przewód YDY 3x1,5. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności."
16. **"Gronowo"**
 - Prosimy o wyjaśnienie jaki typ kabla powinien zostać wyprowadzony z szafki oświetleniowej. W SIWZie w pkt. 3.1.5 oraz w zestawieniu materiałowym w pkt.5 wymieniony został kabel YAKXS 4x25, w projekcie budowlanym w pkt. 4.3 mowa jest o kablu YAKY 4x25. Prosimy o doprecyzowanie.
 - Prosimy o wyjaśnienie jaki typ kabla powinien zostać wyprowadzony z projektowanej szafki pomiarowej do projektowanej szafki oświetleniowej SO. W projekcie budowlanym w pkt 4.3 zaproponowany został kabel YKY 5x10. W zestawieniu materiałów taki kabel nie figuruje. Natomiast w zestawieniu materiałowym pojawia się przewód YDY 3x1,5. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności."



GMINA LUBICZ - ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W LUBICZU

17. "Krobia ul. Jaśminowa

- Prosimy o wyjaśnienie jaki typ kabla powinien zostać wyprowadzony z istniejącego słupa oświetleniowego. W SIWZie w pkt. 3.1.6 oraz w zestawieniu materiałowym w pkt. 4 wymieniony został kabel YAKXS 4x25, w projekcie budowlanym w pkt. 4.3 mowa jest o kablu YKY 4x25. Prosimy o doprecyzowanie.
- W zestawieniu materiałowym w pkt. 8 widnieje przewód YDY 3x1,5. W opisie technicznym brak jakiegokolwiek informacji o tym przewodzie. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności."

18. "Mierzynek ul. Zielona Puszcza, Gotycka

- Prosimy o wyjaśnienie jaki typ kabla powinien zostać wyprowadzony z szafki oświetleniowej. W SIWZie w pkt. 3.1.7 oraz w projekcie budowlanym w pkt. 4.3 został zaproponowany kabel YAKY 4x25. Natomiast w zestawieniu materiałowym w pkt. 5 wymieniony został kabel YAKXS 4x25-2155m. Prosimy o doprecyzowanie długości oraz rodzaju kabla.
- Prosimy o wyjaśnienie jaki typ kabla powinien zostać wyprowadzony z projektowanej szafki pomiarowej do projektowanej szafki oświetleniowej SO. W projekcie budowlanym w pkt. 4.3 zaproponowany został kabel YKY 5x10. W zestawieniu materiałowym taki kabel nie figuruje. Natomiast pojawia się przewód YDY 3x1,5. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności."

19. "Młyniec Drugi

- Prosimy o wyjaśnienie jaki typ kabla powinien zostać wyprowadzony z istniejącego słupa oświetleniowego. W projekcie budowlanym w pkt. 4.3 zaproponowany został kabel YKY 4x25. W SIWZie oraz w zestawieniu materiałowym nie ma o nim mowy. Natomiast w SIWZie w pkt. 3.1.9 został zaproponowany kabel YAKY 4x25, którego również nie ma w zestawieniu materiałowym oraz w projekcie budowlanym.
- W zestawieniu materiałowym w pkt. 10 widnieje przewód YDY 3x1,5. W opisie technicznym brak jakiegokolwiek informacji o tym przewodzie. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności."

20. "Nowa Wieś ul. Myśliwska, Łowiecka

- Prosimy o wyjaśnienie jaki typ kabla powinien zostać wyprowadzony z szafki oświetleniowej. W SIWZie w pkt. 3.1.10 oraz w zestawieniu materiałowym w pkt. 3 został zaproponowany kabel YAKXS 4x25. Natomiast w projekcie budowlanym w pkt. 4.3 wymieniony został kabel YAKY 4x25. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju kabla.
- Prosimy o wyjaśnienie jaki typ kabla powinien zostać wyprowadzony z projektowanej szafki pomiarowej do projektowanej szafki oświetleniowej SO. W projekcie budowlanym w pkt. 4.3 zaproponowany został kabel YKY 5x10. W zestawieniu materiałowym taki kabel nie figuruje. Natomiast pojawia się przewód YDY 3x1,5. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności."


21. "Młyniec Pierwszy ul. Jesionowa

- Prosimy o wyjaśnienie jaki typ kabla powinien zostać wyprowadzony z istniejącego słupa oświetleniowego. W projekcie budowlanym w pkt. 4.3 zaproponowany został kabel YAKY 4x25. W SIWZie oraz w zestawieniu materiałowym nie ma o nim mowy. Natomiast w SIWZie w pkt. 3.1.8 został zaproponowany kabel YAKYXS 4x25, którego również nie ma w zestawieniu materiałowym oraz w projekcie budowlanym.
- W zestawieniu materiałowym w pkt. 8 widnieje przewód YDY 3x1,5. W opisie technicznym brak jakiegokolwiek informacji o tym przewodzie. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności."

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy j.w. Zamawiający informuje, co następuje:

Ad.1. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji robót.


Wyszczególnione przez Pytającego terminy nie mają zastosowania, gdyż Zamawiający posiada opracowane projekty budowlane dla wraz z uzyskanymi zgłoszeniami lub pozwoleniami na budowę dla zadań



GMINA LUBICZ - ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W LUBICZU

określonych w pkt. 3.1.1. do 3.1.10. Wyjątkiem jest zadanie określone w pkt. 3.1.11 dla którego należy opracować projekt budowlany, dokonać zgłoszenia. Zamawiający zamieścił niezbędne informacje w opisie przedmiotu zamówienia.

- Ad.2. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 1 oraz w SIWZ w pkt. 3.
- Ad.3. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w udostępnionych na stronie Zamawiającego projektach budowlanych.
- Ad.4. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 1 oraz w SIWZ w pkt. 3.
- Ad.5. Nie. Zamawiający nie dysponuje mapą do celów projektowych dla zadania, dla którego wymagane jest opracowanie projektu budowlanego, tzn. Rogówko.
- Ad.6. Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanymi dokumentacjami technicznymi. Wyjątkiem jest wysokość słupa określona przez Zamawiającego w pkt. 3.3. SIWZ.
- Ad.7. Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanymi dokumentacjami technicznymi.
- Ad.8. Przedmiot zamówienia ma być realizowany na działkach stanowiących własność JST, tzn. Powiat Toruński oraz Gmina Lubicz.
- Ad.9. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 7.
- Ad.10. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w SIWZ.
- Ad.11. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 6.
- Ad.12. Zamawiający oczekuje, że do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wykorzystany kabel YAKXS 4x25, połączenie SO z szafką pomiarową kablem YKY 4x25, połączenie tablicy bezpiecznikowej w słupie z oprawą kablem YDY 3x1,5.
- Ad.13. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 12.
- Ad.14. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 12.
- Ad.15. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 12.
- Ad.16. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 12.
- Ad.17. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 12.
- Ad.8. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 12.



GMINA LUBICZ - ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W LUBICZU

Ad.19. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 12.

Ad.20. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 12.

Ad.21. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 12.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o zapisach SIWZ, a w szczególności określonych w pkt. 3.3. do 3.6.

z poważaniem

KIEROWNIK
Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu

mgr inż. Grażyna Buczeń