

GMINA LUBICZ - ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W LUBICZU

Lubicz dnia : 9 marca 2018 r.

ZDG.271.522.5.2018

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – ze zmianami) dla zadania pn: „Przebudowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie etap I – budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego” zgodnie z ogłoszeniem przetargu z dnia 2 marca 2018 r.

Zamawiający, Gmina Lubicz w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały zgłoszone zapytania do SIWZ o treści:

1. *W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający określił warunki jakie powinien spełniać potencjalny Wykonawca, tj.:*

a. posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, o wartości co najmniej 250 000,00 złotych brutto każda z robót.

Czy Wykonawca, w zakresie robót dot. oświetlenia drogowego, może polegać na referencjach Podwykonawcy? Jeżeli tak, prosimy o określenie jakie warunki musi on spełnić.

2. *Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.*


3. *Prosimy o udostępnienie doborów przepompowni oraz separatora. W projekcie brak konkretów.*

4. *Czy będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego? Jeżeli tak to w jakiej kwocie?*

5. *Prosimy o podanie typu i średnicy rurociągu tłocznego tłoczni wód deszczowych.*

6. *Wnosimy o akceptację zbiornika betonowego tłoczni wód deszczowych o średnicy wew. 3000 mm, ponieważ na polskim rynku nie ma producenta dysponującego modulem tłoczni o retencji 2 m³, który zmieści się gabarytowo w komorę 2500 mm i jednocześnie który będzie zapewniał komfort eksploatacyjny.*

7. *Na rysunku tłoczni wód deszczowych rzędna wlotu grawitacji to 71,12 a rzędna dna zbiornika betonowego (zewnątrzna) to 70,02 co daje nam wysokość 1,1 m. Zwracamy uwagę, iż przy retencji zbiornika tłoczni na poziomie 2 m³ wysokość zabudowy modułu tłoczni kilku producentów wynosi 1,6 m (od wlotu grawitacji do dna modułu tłoczni), co daje nam sumarycznie rzędną dna (wewnętrzna) 69,52 (z cokołem 69,42). W związku z powyższym wnosimy o zgodę na przegłębienia zbiornika betonowego względem danych zawartych w projekcie.*



GMINA LUBICZ - ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W LUBICZU

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy j.w. Zamawiający informuje, co następuje:

Ad.1. Wykonawca, w zakresie robót dot. oświetlenia drogowego, w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. – patrz pkt. 7.3, 7.14 SIWZ.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. – patrz pkt. 8 SIWZ

Ad.2. Zamawiający nie udostępnia dokumentacji geotechnicznej.

Ad.3. Niezbędne parametry doboru przepompowni:

- punkty pracy pompy (Q_p , H_p) suchej przepompowni wód deszczowych wynoszą odpowiednio: $Q_p=49,50\text{m}^3/\text{h}$;
 $H_p=2,00\text{m}$;

- ilości wód deszczowych dopływających do zlewni suchej przepompowni ($Q_{h\max}$) wynosi $49,50\text{ m}^3/\text{h}$;

- obliczeniowa pojemność retencyjna zbiornika tłoczni wynosi 2m^3 .

Niezbędne parametry doboru separatora substancji ropopochodnych:

- maksymalny przepływ godzinowy ($Q_{\max}/\text{h}$) wynosi $49,50\text{m}^3/\text{h}$;

- średni przepływ dobowy ($Q_{\text{śr}}/\text{d}$) wynosi $6\text{m}^3/\text{d}$;

- maksymalny przepływ roczny ($Q_{\max,r}$) wynosi $3370,00\text{m}^3/\text{rok}$;

- należy wykonać separator betonowy.

Ad.4. Nie. Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego.

Ad. 5. Rurociąg tłoczny stanowi rura DN 200 PE 100 SDR 17.

Ad.6. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę średnicy wewnętrznej zbiornika betonowego tłoczni wód deszczowych.

Ad. 7. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na przegłębienie zbiornika betonowego.

KIEROWNIK
Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu

mgr inż. Grażyna Buczeń