

Lubicz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 591157-N-2018

Data: 18/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, Krajowy numer identyfikacyjny 87172575700000, ul. ul. Toruńska , 87162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 782 709, e-mail drogi@lubicz.pl, faks 566 782 709.

Adres strony internetowej (url): www.bip.lubicz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Część 1 ul. Przydatki w m. Grębocin Przebudowa ulicy o długości 847,00 m, szerokości 4,0 m polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w dwóch warstwach – 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 8cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W na podbudowie z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm na warstwie odsączającej z piasku grubości 10cm. W przekroju poprzecznym spadek daszkowy wynosi 2%, na łuku spadek jednostronny 2%. Zjazdy i pobocza szerokości 0,5m z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm grubości 5 + 15 cm lub zamiennie 5cm z kruszywa recyklingowego – destruktu bitumiczny i/lub 15 cm z kruszywa recyklingowego betonowego. Wykonanie oznakowania pionowego. Część 2 ul. Farmerska w m. Mierzynek Przebudowa ulicy o długości 590,80 m, szerokości 5,0m polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w dwóch warstwach – 4cm warstwa ścieralna z

betonu asfaltowego AC 11S, 5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W na podbudowie zasadniczej z mieszanki z kruszywa niezwiązanego C 50/30 o frakcji 0/31,5 mm na wzmocnionym podłożu z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości C1,5/2. W przekroju poprzecznym spadek jezdni daszkowy – 2%. Pobocza szerokości 0,5m z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 o frakcji 0/31,5 mm o grubości 15 cm o spadku 6%. Tereny zagospodarować zielenią – 10 cm humusu obsianego mieszanką traw.

W ogłoszeniu powinno być: Część 1 ul. Przydatki w m. Grębocin Przebudowa ulicy o długości 847,00 m, szerokości 4,0 m polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w dwóch warstwach – 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W na podbudowie z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm na warstwie odsączającej z piasku grubości 10cm. W przekroju poprzecznym spadek daszkowy wynosi 2%, na łuku spadek jednostronny 2%. Zjazdy i pobocza szerokości 0,5m z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm grubości 5 + 15 cm lub zamiennie 5cm z kruszywa recyklingowego – destruktu bitumiczny i/lub 15 cm z kruszywa recyklingowego betonowego. Wykonanie oznakowania pionowego. Część 2 ul. Farmerska w m. Mierzynek Przebudowa ulicy o długości 590,80 m, szerokości 5,0m polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w dwóch warstwach – 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W na podbudowie zasadniczej z mieszanki z kruszywa niezwiązanego C 50/30 o frakcji 0/31,5 mm gr. 5cm na podbudowie z kruszywa 0/63 mm gr. 20cm. W przekroju poprzecznym spadek jezdni daszkowy – 2%. Pobocza szerokości 0,5m z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 o frakcji 0/31,5 mm o grubości 15 cm o spadku 6%.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-08-01, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-08-03, godzina: 10:00,