

1.1.2.3 PRACE WEWNĘTRZNE

Przedmiar

Strona 7/68

1.1.2.3.1 KOTŁOWNIA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KPRR 15 0155/01	Skucie posadzki cementowej 2,7*4,0 3,2*4,0 0,3*1,0	m2 m2 m2	10,8 12,8 0,3
		razem	m2	23,9
33	KNR-W 2-01 0306/02	Wykopy w gruncie 2,7*4,0*0,1 3,2*4,0*0,1 0,3*1,0*0,1	m3 m3 m3	1,08 1,28 0,03
		razem	m3	2,39
34	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw 2,7*4,0*0,1 3,2*4,0*0,1 0,3*1,0*0,1	m3 m3 m3	1,08 1,28 0,03
		razem	m3	2,39
35	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 2,7*4,0*0,1 3,2*4,0*0,1 0,3*1,0*0,1	m3 m3 m3	1,08 1,28 0,03
		razem	m3	2,39
36	KNR 2-02 0605/01	Isolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa pierwsza 2,7*4,0 3,2*4,0 0,3*1,0	m2 m2 m2	10,8 12,8 0,3
		razem	m2	23,9
37	KNR 2-02 0605/02	Isolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - warstwa druga 2,7*4,0 3,2*4,0 0,3*1,0	m2 m2 m2	10,8 12,8 0,3
		razem	m2	23,9
38	KNR 2-02 0609/03	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho 2,7*4,0 3,2*4,0 0,3*1,0	m2 m2 m2	10,8 12,8 0,3
		razem	m2	23,9
39	KNR 2-02 0607/01	Isolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 2,7*4,0 3,2*4,0 0,3*1,0	m2 m2 m2	10,8 12,8 0,3
		razem	m2	23,9
40	KNR 2-02 1106/01 (dopłata 1,6x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm 2,7*4,0 3,2*4,0 0,3*1,0	m2 m2 m2	10,8 12,8 0,3
		razem	m2	23,9
41	KNR-W 2-02 1109/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną 2,7*4,0 3,2*4,0 0,3*1,0	m2 m2 m2	10,8 12,8 0,3
		razem	m2	23,9
42	KNR K-24 0201/08	Malowanie dwukrotne ścian farbą akrylową LATEKSOWĄ z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych (2*2,7+2*4,0)*4,7 (2*3,2+2*4,0)*4,7 (2*0,3+2*1,0)*4,7	m2 m2 m2	62,98 67,68 12,22
		razem	m2	142,88

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-08 0401-12	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki kotwiące M10 w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 5-08 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielni RK	aparat		
		1	aparat	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 5-14 0101-05	Montaż rozdzielni RK	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 5-14 0604-02	Przyklejanie tabliczek opisowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - HDGs 3x1,5mm2 układany w tynku	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - YDYp 3x1,5mm2 układany w tynku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - YDYp 3x2,5mm2 układany w tynku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR-W 5-08 0211-03	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 30 mm2 mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu - YKY 5x4mm2	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzieniem 16A/2.5mm2 przelotowych pojedynczych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNR-W 4-03 1002-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
		10	otw.	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
12	KNR-W 4-03 1013-01	Tynkowanie wnek o pow.do 0.25 m2	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR-W 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
14	KNR-W 5-08 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar		
		5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000