
2.Przebudowa drogi powiatowej - Rogówko dz. 24-1 osw. uliczne gm. Lubicz

Branża: Elektryczna

Rodzaj: Przedmiar

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

MZDGMiK w Lubiczu

KOSZTORYSANT:

Kosztorys sporządził: Roman Pater

Stawka za r-g:

Wartość kosztorysowa robót:

Wartość VAT:

Wartość słownie:

Ilość robót: 1

Wartość jednostkowa:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

2.Przebudowa drogi powiatowej - Rogówko dz. 24-1 osw. uliczne gm. Lubicz
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Element 1		
1	KNR 0201 0702-0201		Mechaniczne kopanie rowów, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna rowu do 0,4 m, dla kabli, koparkami przedsiębiorzymi o pojemności łyżki 0,15 m ³ - grunt kat. III, IV Obmiar: 280,0000	280,0000	m
2	KNR 0201 0705-0201		Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli.głębokość rowów do 0,6 m i szerokość dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III, IV. Obmiar: 280,0000	280,0000	m
3	KNR 0201 0701-0201		Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III. Obmiar: 10,0000	10,0000	m
4	KNR 0510 0303-0100		Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 75,0 mm w wykopie . Obmiar: 6,0000	6,0000	m
5	KNR 0510 0301-0100		Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Obmiar: 580,0000	580,0000	m
6	KNNR 0005 0725-0200		Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t, ilość płyt - 2 Obmiar: 2,0000	2,0000	szt.
7	KNNR 0005 0723-0100		Przewierty mechaniczne za pierwszą rurę o średnicy do 100 mm pod obiektami Obmiar: 15,0000	15,0000	m
8	KNNR 0005 1002-0100		Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg,mocowanych na słupie Obmiar: 6,0000	6,0000	szt.
9	KNR 0510 0709-0100		Mechaniczne stawianie słupów stalowych dla oświetlenia zewnętrznego o masie do 300kgw gruncie i - III kat Obmiar: 6,0000	6,0000	szt.
10	KNR 0201 0708-0501		Wykopy mechaniczne głęb. do 2,0m, przy użyciu koparek jednoznaczyniowych o poj. łyżki 0,25m ³ wraz z ręcznym zasypaniem, dla słupów elektroenergetyczn. grunt kat. I, II Obmiar: 6,0000	6,0000	m ³
11	KNNR 0005 1005-0200		Montaż złącza słupowego Obmiar: 6,0000	6,0000	szt.
12	KNR 0510 1004-0100		Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe. Obmiar: 72,0000	72,0000	m
13	KNR 0510 1005-0700		Montaż opraw LED na wysięgniku Obmiar: 6,0000	6,0000	szt.
14	KNNR 0005 0707-0300		Ręczne układanie kabli o masie do 2,0 kg/mw rowach kablowych	6,0000	m

2.Przebudowa drogi powiatowej - Rogówko dz. 24-1 osw. uliczne gm. Lubicz
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Obmiar: 6,0000		
15	KNNR 0005 0707-0400		Ręczne układanie kabli o masie do 3,0 kg/mw rowach kablowych Obmiar: 355,0000	355,0000	m
16	KNR 0510 0603-0700		Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1kv. zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² Obmiar: 12,0000	12,0000	szt.
17	KNNR 0005 0907-0200		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruntach kategorii III Obmiar: 266,0000	266,0000	m
18	KNNR 0005 0907-0500		Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruntach kategorii III Obmiar: 12,0000	12,0000	m
19	KNNR 0005 1304-0200		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie ochronne lub robocze, za każdy następny pomiar Obmiar: 6,0000	6,0000	szt.
20	KNNR 0005 1304-0100		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
21	KNNR 0005 1302-0300		Badanie linii kablowej niskiego napięcia NN, o ilości żył 4 Obmiar: 7,0000	7,0000	odc.
22	KNNR 0005 0401-0400		Szafka oświetleniowa Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
23	KNR 0512 0101-0200		inwentaryzacja geodezyjna Obmiar: 1,0000 Krotność: 2,5000 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R	1,0000	km

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość	Wartość z narzutami
		Robocizna					
		Robocizna razem:	523,0645	r-g			
		Materiały					
1	2600199-060	Bale iglaste obrzynane	0,0315	m3			
2	1120099-040	Bednarka ocynkowana	276,6400	m			
3	1700301-033	Cement portlandzki zwykły "35"	216,0000	kg			
4	1560499-050	Folia kalandrowana z pcw uplastycznionego	151,6200	m2			
5	7960099-040	Kabel YAKXS 4x 25mm2	355,0000	m			
6	7960099-040	Kabel YKY 5x 10mm2	6,2400	m			
7	2600900-060	Krawędziaki iglaste kl.I	0,0630	m3			
8	7331399-090	Lampa LED 65W	6,0000	kpl			
9	7640100-020	Opaska kablowa OKi-ocechowana	48,1000	szt.			
10	3951201-060	Paliki drewniane iglaste	0,1025	m3			
11	1601899-060	Piasek	32,7440	m3			
12	2010701-060	Płyty drogowe żelbetowe b-300,50x50x10 cm	0,1500	m3			
13	2011301-020	Płyty drogowe żelbetowe pełne 300X130x14 cm	0,2000	szt.			
14	1101299-040	Pręty stalowe	12,4800	m			
15	7910599-040	Przewody YDY 3,1,5	74,8800	m			
16	5631299-040	Rury przepustowe z pcw DVK 75mm	6,2400	m			
17	5000999-040	Rury SRS 75mm	15,6000	m			
18	8190699-020	Słupki betonowe oznaczeniowe typu so	5,4150	szt.			
19	8112199-020	Słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego SO 8/3 z fundamentem B - 120	6,0000	szt.			
20	7592921-090	Szafka oświetleniowa	1,0000	kpl			
21	1034799-033	Wazeliny techniczne	6,1130	kg			
22	7341399-020	Wysięgniki W16/1/1/1,5	6,0000	szt.			
23	7052800-090	Złącza słupowe IZK - 4 (IZK-4-03 /1szt. , IZK-4-04-02 fazowe 2szt. , IZK-4-01 bezp. 4A 1 szt.	6,0000	kpl			
24	1602411-060	Żwir do betonów jednofrak.uziar.20-40 mm	0,5280	m3			
		Materiały pomocnicze:					
		Materiały razem:					
		Sprzęt					
1	39100-148	Ciągnik kołowy	1,6245	m-g			
2	35458-148	Dźwignik hydr.przen.jedn.200 t	6,8400	m-g			
3	11131-148	Kop j/nacz kołowa 0,25m3	0,3702	m-g			
4	11111-148	Kop-spych na podw ciagn 0,15m3	25,4800	m-g			
5	39912-148	Podn montaż PHM na sam	4,2600	m-g			
6	14632-148	Pompa wysokociśn elektr 250 atm	6,8400	m-g			
7	39651-148	Przyczepa dłużyć do sam do 4,5t	2,4000	m-g			
8	39971-148	Przyczepa do przewoż kabli 4,0t	1,6245	m-g			
9	39511-148	Sam dostaw o ład do 0,9t	0,3834	m-g			
10	39521-148	Sam skrzyn o ład do 5,0t	8,8580	m-g			
11	39811-148	Samochód samowładowczy do 5,0t	4,6400	m-g			
12	39911-148	Samochód wiezowy z balkonem (do 12 m)	2,2200	m-g			
13	39000-148	Środek transportowy	25,9644	m-g			

2.Przebudowa drogi powiatowej - Rogówko dz. 24-1 osw. uliczne gm. Lubicz
Zestawienie RMS

L.p.	Kod	Nazwa	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość	Wartość z narzutami
14	21810-148	Wibromłot	2,5200	m-g			
15	81120-148	Zespół prądotwórczy	6,8400	m-g			
16	31112-148	Żuraw samochod udź do 4t	7,3200	m-g			
17	31100-148	Żuraw samochodowy	3,3645	m-g			
		Sprzęt razem:	111,5495	m-g			