

Lp.	Podstawa	Opisy	j.m.	Obmiar
1	D 01.03.02.	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.	19,000
2	D 01.03.02.	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt	19,000
3	D 01.03.02.	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym	szt	10,000
4	D 01.03.02.	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 480-720 kg	szt	9,000
5	D 01.03.02.	Demontaż tabliczek zaciskowych słupowych oświetlenia zewnętrznego	szt	9,000
6	D 01.03.02.	Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km	t	6,800
7	D 01.03.02.	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - R.303/20A.	szt.	1,000
8	D 01.03.02.	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm	m2	84,000
9	D 01.03.02.	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub.	m2	84,000
10	D 01.03.02.	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	1 021,000
11	D 01.03.02.	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie rura osłonowa karbowana niebieska fi 75.	m	1 021,000
12	D 01.03.02.	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypianiem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m3	15,400
13	D 01.03.02.	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - rura osłonowa grubościenna niebieska fi 110/750N.	m	79,000
14	D 01.03.02.	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	2 042,000
15	D 01.03.02.	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk. kabel YAKY 5x35mm2.	m	1 334,000
16	D 01.03.02.	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	1 021,000
17	D 01.03.02.-5.12	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III - Słup oświetleniowy stalowy okrągły stożkowy ocynkowany wysokości 8m montowany na fundamencie, malowany RAL 7040.	szt.	38,000
18	D 01.03.02.	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 4A	szt.	38,000
19	D 01.03.02.	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	304,000
20	D 01.03.02.	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) Oprawa oświetleniowa z odlewu aluminiowego IP66 z regulacją pochylenia źródłem LED 5000 +/-500K o mocy 47W, z redukcją mocy w oprawie.	szt.	38,000
21	D 01.03.02.	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szt.	szt.	78,000
22	D 01.03.02.	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III	m	110,000
23	D 01.03.02.	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m	72,000
24	D 01.03.02.	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.	4,000
25	D 01.03.02.	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr. 18 mm	szt.	12,000
26	D 01.03.02.	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5	odc.	38,000
27	D 01.03.02.	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	1,000
28	D 01.03.02.	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	38,000
29	D 01.03.02.	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	1,000
30	D 01.03.02.	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	38,000
31	D 01.03.02.	Obsługa geodezyjna.	kpl	1,000