

Lp.	▲	Podstawa	Opisy	j.m.	Obmiar
1		KNR 2-01 0701-0903	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV	m	111,500
2		KNR 2-01 0704-0903	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV	m	111,500
3		KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m	m	223,000
4		KNNR-W 9 0814-02	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm - A160PS czerwona.	m	111,500
5		KNR 2-01 0701-0903	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV - przełożenie kabla.	m	40,000
6		KNNR-W 9 0801-04	Wymiana kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - przełożenie kabla.	m	120,000
7		KNR 2-01 0704-0903	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV - przełożenie kabla.	m	40,000
8		KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m - przełożenie kabla.	m	80,000
9		KNNR 5 1302-01	Badanie linii kablowej S.N.	odc.	3,000
10			Geodezja	pomia.	1,000
11		KNNR-W 9 0903-02	Wymiana przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju 70 mm2 - odpięcie przewodów.	km	0,320
12		KNR 2-01 0708-05	Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2 m w gruncie kat. I-II przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupów elektroenergetycz.	m3	2,200
13		KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	2,200
14		KNNR-W 9 0901-04	Wymiana słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych - słup PKb-10.	szt	1,000
15		KNNR-W 9 0904-02	Regulacja zwisów przewodów o przekroju ponad 50 mm2 linii NN	km	0,080
16		KNNR 5 0801-03	Rozciąganie i montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	przew.	4,000
17		KNR 2-01 0701-0903	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV	m	165,000
18		KNR 2-01 0704-0903	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV	m	165,000
19		KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m	m	336,000
20		KNNR-W 9 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm - A110PS niebieska.	m	146,000
21		KNNR-W 9 0814-02	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm - A160PS niebieska.	m	18,000
22		KNR 2-01 0701-0903	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV - przełożenie kabla.	m	51,000
23		KNNR-W 9 0801-08	Wymiana kabli wielożyłowych o masie 2,0-3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - przełożenie kabla.	m	97,000
24		KNR 2-01 0704-0903	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV - przełożenie kabla.	m	97,000
25		KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m - przełożenie kabla.	m	194,000
26		KNR-W 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKXS 4x35mm2.	m	3,000
27		KNR-W 5-10 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKXS 4x240mm2.	m	10,000
28		KNR-W 5-10 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKXS 4x185mm2.	m	4,000
29		KNR-W 5-10 0508-06	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych ZRMZ 35.	szt.	2,000
30		KNR-W 5-10 0508-08	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych ZRMZ 240.	szt.	6,000
31		KNR-W 5-10 0508-08	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych ZRMZ 185.	szt.	2,000
32		KNR-W 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie - SRS-160 niebieska.	m	38,000
33		KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - SRS-110 niebieska.	m	25,000
34		KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy	odc.	5,000